

WYKAZ ROBÓT 07.05.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Zaciszna 10A</i>	<i>Montaż siłownika ze sterowaniem drzwi wejściowych klatki schodowej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>10 dni</i>	<i>11 maja 2020r. (poniedziałek do godziny 15⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0201-01	Montaż skrzynki modułowej VS112 TD Golf z zamkiem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 25A 2K 30mA 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 6A B 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KSNR 5 0203-01	Montaż modułowej lampki sygnał LS -220V 1Faz 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5- 08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KSNR 5 0802-01	Układanie przewodów w korytkach YDYp 2x1,5mm2 32	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
7	KSNR 5 0802-01	Układanie przewodów sygnalizacyjnych skrętka CAT 4,2x05mm2 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
8	TZKNBK XX 3220-01 analogia	Montaż siłownika do drzwi metalowych wejściowych typ WALKY 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	TZKNBK XX 3252-01 analogia	Czujka bezpieczeństwa otwarcia drzwi 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	TZKNBK XX 3252-01 analogia	Elektrozawór zamknięcia drzwi 220V 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KSNR 5 0201-01 analogia	Montaż szyfratora do drzwi 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 5- 08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu , przycisków do otwierania drzwi wejściowych mocowanych przez przykręcenie 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNP 18 D13 1360-06 analogia	Zaprogramowanie szyfratorów oraz sprawdzenie sterowania drzwiami wejściowymi 1	ukł.		
			ukł.	1.000	
				RAZEM	1.000