

WYKAZ ROBÓT 19.05.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Marszałkowska 35 m 13 Orzeszkowej 8 m 5 Teklińska 3 m 2</i>	<i>Roboty blacharsko dekarские</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>10 dni</i>	<i>22 maja 2020r. (piątek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
dekarsko -blacharskie MARSZAŁKOWSKA ORZESZKOWA TEKLIŃSKA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DEKARSKO BLACHARSKIE					
1		MARSZAŁKOWSKA 35/13			
1	d.1	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2	d.1	zdemontowanie obrobki blacharskiej gzymsu z blachy stalowej ocynkowanej (analogia) 6.0*0.65	m ²		
			m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
3	d.1	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku (rynna)	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4	d.1	Skucie zmurszałych tynków na gsymsie	m ²		
		6.0*0.35	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
5	d.1	uzupełnienie tynków zewnętrzne, profile ciągnione zwykle wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu do 35 cm na gzymsie 6.0*0.35	m		
			m	2.100	
				RAZEM	2.100
6	d.1	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm 6*0.70	m ²		
			m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
7	d.1	wstawienie rynny pochodzącej z rozbiórki w odcinkach o długości do 1.0 m z zachowaniem odpowiedniego spadku i kąta nachylenia rynny obniżając o 2 do 3 cm kosz do rury spustowej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	d.1	Umocowanie rury z blachy zakończonej nasadą obrotową (strażak) na wysokość całkowitą 1 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 ORZESZKOWA 8 M 5					
9	d.2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
		3.0*12+4.0*10	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
10	d.2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej komina 0.50*0.90*0.30	m ²		
			m ²	0.135	
				RAZEM	0.135
11	d.2	oklejenie papą termozgrzewalną jednowarstwową obróbki blacharskiej przy kominie 1.80*0.50+1.0*0.50	m ²		
			m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
3 TEKLIŃSKA 3					
12	d.3	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		7*2	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
13	d.3	Wymiana części deskowania dachu w okolicy obrobki pasa nadrynnowego z desek o grubości 25 mm na styk 7*0.5	m ²		
			m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
14	d.3	Wymiana, pasów nadrynnowych, z blachy ocynkowanej	m ²		
		6.80*0.20	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
15	d.3	Uszczelnienie obróbek murów ogniowych i kominów polegająca na docisnięciu odstających obróbek blacharskich od murów ogniowych i szczelne dodatkowe oklejenie pasem papy o szerokości do 0.5 m z wywinieciem do górnej części czapki z blachy muru ogniowego. 3*7*0.5+9.05	m ²		
			m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
16	d.3	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m ²		
		7.0*2.0	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000