

WYKAZ ROBÓT 14.07.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Mazowiecka 11 lok. 15</i>	roboty dekarские	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	10 dni	<i>17 lipca 2020r. (piątek do godziny 14<sup>00</sup>)</i>
<i>Słowackiego 11 lok. 9</i>	roboty dekarские			

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY DEKARSKIE</b>					
1		Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien 20	msc msc	20.000	
2		Rozbiórka betonowych czapek kominowych 1.40*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 0.980	<b>20.000</b>
3		Przygotowanie i montaż zbrojenia czapki kominowej- pręty gładkie o śr. do 7 mm 6	t t	<b>RAZEM</b> 6.000	<b>0.980</b>
4		Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm 1.40*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 0.980	<b>6.000</b>
5		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy w miejscach pęknięć nad lokalem nr 15 oraz w innych miejscach z widoczny- mi uszkodzonymi.msc. około 20 o dł. od 20 cm do 1.50 mb 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 15.000	<b>0.980</b>
6		Wywiezienie gruzu z rozebranej czapki kominowej oraz śmieci z oczysz- czonych rynien odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b> 0.100	<b>15.000</b>
7		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b> 0.100	<b>0.100</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY DEKARSKIE SŁOWACKIEGO 11</b>					
1		Uszczelnienie obróbki kominia polegająca na dociśnięciu istniejącej obróbki z blachy do pow kominia oraz dodatkowe oklejenie papą pasem z papy termozgrzewalnej dodatkowo łączenia uszczelnić masą dekarską. 0.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
2		Wykonanie dodatkowej obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej na łączeniu daszku ze ścianą do wysokości okapu 4.38* 1.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.818	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.818</b>
3		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo miejsca. umocowanej obróbki blacharskiej 4.50*1.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
4		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo pasem o szer 1 m od kalenicy do rynny przy kominie 5.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5		Zadeklowanie prześwitów między okapem a daszkiem przy kominie 2	msc		
			msc	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>