

WYKAZ ROBÓT 09.11.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Marszałkowska 31</i>	<i>Wymiana instalacji elektrycznej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>13 listopada 2020r. (poniedziałek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Otwock Marszałkowska nr 31m16 wymiana instalacji elektrycznej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x6mm ² Dyd	m		
	3		m	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-16A B	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na wyłącznik w listwie montażowej	wyp.		
	5		wyp.	5.000	
				RAZEM	5.000
6		Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej	wyp.		
	3		wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
7		Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.		
	12		wyp.	12.000	
				RAZEM	12.000
8		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
	1		prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
	12		· pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000
10		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	· pomiar		
	4		· pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
11		Przygotowanie instalacji elektrycznej i dokumentacji d PGE Otwock celem przelicznikowania licznika	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000