


WYKAZ ROBÓT 02.11.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Zaciszna 24 lok. 9	<i>Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>40 dni</i>	<i>5 listopada 2020r. (czwartek do godziny 14⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	1	Przebicie otworów w ścianach	szt.		
	5				
2		Zamurowanie przebić w ścianach.	szt.	5,000	
	5			RAZEM	5,000
3	a	Mycie urządzeń sanitarnych: umywalki, prysznic, ubikacja	szt.	5,000	
	1			RAZEM	5,000
4	5	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - ściany z betonu żwirowego	kpl.	1,000	
	13,8*2+1,627*2+2		m	RAZEM	1,000
5		Montaż podgrzewacza elektrycznego wody ciepłej o poj. 50 dm ³ wraz z przyłączami elastycznymi i zaworami	m	32,854	
	1		kpl.	RAZEM	32,854
6	5	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów	kpl.	1,000	
	4			RAZEM	1,000
7		Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementów	kpl.	4,000	
	1			RAZEM	4,000
8		Wymiana baterii wannowej ściiennej	kpl.	1,000	
	1			RAZEM	1,000
9	5	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1,000	
	5			RAZEM	1,000
10	5	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	szt.	5,000	
	2,42+2,42+3,42		m	RAZEM	5,000
11		przepływowy elektryczny podgrzewacz wody 3,5kW pod zlewozmywak	m	8,260	
	1		szt.	RAZEM	8,260
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż skrzynki licznikowej 3 faz z PCV wraz z wyposażeniem i zaciskami N+PE oraz wkładkami Yetii 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 28 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x6mmw2 Dyd 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
3		Montaż tablicy modułowej RN-1x12 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Montaż wyłącznika nadmiarowego S-303-32A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Montaż wyłącznika różnicowego 4k 40A 30mA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Montaż elektrycznego kotła CO typ -EK MN-3 - 12/16/24 kW 380V 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej 2000W 220V 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
10		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Przygotowanie instalacji elektrycznej oraz dokumentacji do PGE celem licznikowania 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000