

WYKAZ ROBÓT 12.11.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Emilii Plater 12</i>	<i>Roboty dekarские nad lokalem nr 3</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>17 listopada 2020r. ( wtorek do godziny 12<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

p.o. Dyrektora  
  
Bartłomiej Kozłowski

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
EMILII PLATER 12 m 3 ROBOTY DEKARSKIE TYLKO NAD LOK NR 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		2	kol.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		Wykonanie zabezpieczenia przy robotach na dachu	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3		Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien i regulacja spadków	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
4		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa połac dachu główna oraz przybudówki	m <sup>2</sup>		
		(20.0*13.20+4.80*3.90+5.0*6.50)/4	m <sup>2</sup>	78.805	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.805</b>
5		J. w. lecz rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następne warstwy	m <sup>2</sup>		
		(20.0*13.20+4.80*3.90+5.0*6.50)/4	m <sup>2</sup>	78.805	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.805</b>
6		Wymiana pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		(101.0*0.25)/4	m <sup>2</sup>	6.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.313</b>
7		Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo mocowanie na gwoździe papowe z podkładką ( połacie dachu jak poz nr 4	m <sup>2</sup>		
		315.20/4	m <sup>2</sup>	78.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.800</b>
8		J. w. lecz pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo z uwzględnieniem mocowania papy mechaniczne na łączeniu pow. dobudówki ze ścianą budynku głównego i dokładne uszczelnienie masą dekar-ską	m <sup>2</sup>		
		315.200/4	m <sup>2</sup>	78.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.800</b>
9		Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DO-KLADNE USZCZELNIENIE	mb		
		1.80*1.0	obwo- du	1.800	
			mb obwo- du		
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
10		Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami skrzynio-wymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.8	m <sup>3</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
11		J.w. lecz - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 30	m <sup>3</sup>	0.800	
		0.8	m <sup>3</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>