

WYKAZ ROBÓT 17.11.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<p><i>Turystyczna 19A; Zaciszna 10A; Zaciszna 10A; Zaciszna 32A; Kołłątaja 78; Reymonta 46; Poniatowskiego 15; Syrokomli 47.</i></p>	<p><i>Wymiana stolarki okiennej.</i></p>	<p><i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i></p>	<p><i>40 dni</i></p>	<p><i>23 listopada 2020r. (poniedziałek do godziny 14⁰⁰)</i></p>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKIEN					
1		Wymiana okien skrzynkowych szt 1 na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 wsp K 1,1 z nawietrzaczem białe z uszczelnieniem i wyrównaniem ościeży 1.14*1.85	m ² m ²	2.109	
				RAZEM	2.109
2		Demontaż jednej kraty okiennej 4 przecięcia kotew mocujących Krotność = 4 4	szt.prz ec. szt.prz ec.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Wywiezienie starej stolarki okiennej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
4		J.w lecz- za każdy następny 1 km 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKIEN					
1		POKÓJ DUŻY			
1	d.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV z nawietrzaczem o pow. ponad 2.5 m ² część środkowa otwieralna części boczne uchylno -otwieralne wsp. " K " 1,1 białe obustronnie oraz uszczelnienie styków ościeżnicy z ościeżą 2.37*1.42	m ²		
			m ²	3.365	
				RAZEM	3.365
2	d.1	Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej 2.47*0.25	m ²		
			m ²	0.618	
				RAZEM	0.618
2		POKÓJ MAŁY			
3	d.2	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² z nawietrzaczem białe obustronnie wsp. K 1,1 oraz naprawa ościeży i uszczelnienie styków ościeżnicy z ościeżą 1.49*1.45	m ²		
			m ²	2.161	
				RAZEM	2.161
4	d.2	Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej 1.49*0.25	m ²		
			m ²	0.373	
				RAZEM	0.373
5	d.2	Wywiezienie zniszczonych zdemontowanych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
6	d.2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.50	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKIEN					
1		POKÓJ DUŻY			
1	d.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trój-dzielne z PCV z nawietrzaczem o pow. ponad 2.5 m2 część środkowa otwierałna części boczne uchylno -otwierałne wsp. " K " 1,1 białe obustronnie oraz uszczelnienie styków ościeżnicy z ościeżą 2.37*1.42	m ²		
			m ²	3.365	
				RAZEM	3.365
2	d.1	Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej 2.47*0.25	m ²		
			m ²	0.618	
				RAZEM	0.618
2		KUCHNIA			
3	d.2	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawietrzaczem białe obustronnie wsp. K 1,1 oraz naprawa ościeży i uszczelnienie styków ościeżnicy z ościeżą 1.49*1.45	m ²		
			m ²	2.161	
				RAZEM	2.161
4	d.2	Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej 1.49*0.25	m ²		
			m ²	0.373	
				RAZEM	0.373
5	d.2	Wywiezienie zniszczonych zdemontowanych okien samochodami skrzynio-wymi na odległość do 1 km 0.50 A (suma częściowa)	m ³		
			m ³	0.500	
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
6	d.2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ-dy następny 1 km Krotność = 15 0.50	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WSTAWIENIE OKIEN W ISTNIEJĄCE OŚCIEŻNICE					
1		Usunięcie wszelkich starych okuć z ościeżnic okiennych, wycięcie poprzecznych ramiaków, wyszpachlowanie ubytków i dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ościeżnic o powierzchni do 1.0 m2 wsp. do " R " 0.50 (1.02*1.74*0.50)*3	m ² m ²	2.662	
				RAZEM	2.662
2		Wstawienie okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z naswietlem o wysokości do 0.50 cm fix wspK 1,1 szt 3 1.02*1.74*3	m ² m ²	5.324	
				RAZEM	5.324
3		Wywiezienie zniszczonych skrzydeł okiennych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
4		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKNA					
1		Usunięcie wszelkich starych okuć z ościeżnicy okiennej wyszpachlowanie ubytków oraz dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy o powierzchni 1.60x1,83 wsp. do "R" 0.50 1.60*1.83*0.50	m ² m ²	1.464	
				RAZEM	1.464
2		Wstawienie okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² z nawietrzaczem 1.60*1.83	m ² m ²	2.928	
				RAZEM	2.928
3		Wywiezienie zniszczonych skrzydeł okiennych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.60*1.83*0.10	m ³ m ³	0.293	
				RAZEM	0.293
4		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 1.60*1.83*0.10	m ³ m ³	0.293	
				RAZEM	0.293

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

REYMONTA 46 m 6 WSTAWIENIE OKIEN

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKIEN					
1		POKÓJ MAŁY			
1	d.1	Usunięcie wszelkich starych okuć i ramiaka poprzecznego z ościeżnicy drewnianej wywspachlowanie ubytków oraz dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy wraz z parapetem wewn. i opaskami wewn. o szer do 15 cm o powierzchni do 1.0 m2 wsp. do " R " 0.50 0.99*2.03*0.50	m ² m ²	1.005	
				RAZEM	1.005
2	d.1	Wstawienie w istniejącą ościeżnicę okna uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z nawierzaczem wsp. K 1,1 Naświetle fix wys 60 cm 0.99*2.03	m ² m ²	2.010	
				RAZEM	2.010
3	d.1	Umocowanie parapetów z blachy ocynkowanej o szer w rozwinięciu do 20 cm 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
2		POKÓJ DUŻY			
4	d.2	Usunięcie wszelkich starych okuć i ramiaka poprzecznego z ościeżnicy drewnianej wywspachlowanie ubytków oraz dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy wraz z parapetem wewn. i opaskami wewn. o szer do 15 cm o powierzchni do 1.0 m2 wsp. do " R " 0.50 1.01*1.94*0.50	m ² m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
5	d.2	Wstawienie w istniejącą ościeżnicę okna uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. do 2 m2 z nawierzaczem wsp. K 1,1 Naświetle fix wys 60 cm 1.01*1.94	m ² m ²	1.959	
				RAZEM	1.959
6	d.2	Umocowanie parapetów z blachy ocynkowanej o szer w rozwinięciu do 20 cm 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
7	d.2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
8	d.2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
PONIATOWSKIEGO 15 m 1 WYMIANA OKIEN

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKIEN ul PONIATOWSKIEGO 15 m 1					
1 KUCHNIA					
1	d.1	Zdjęcie skrzydeł okiennych oczyszczenie ościeżnic z wszelkich okuć, uzupełnienie ubytków i dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy okiennej 1.53*1.22	m ²		
			m ²	1.867	
				RAZEM	1.867
2	d.1	Wstawienie w istniejącą ościeżnicę okno dwudzielne uchylno-rozwieralne z nawietrzaczem. Wsp. -K 1,1 dwuszybowe o pow. do 2 m ² 1.53*1.22	m ²		
			m ²	1.867	
				RAZEM	1.867
3	d.1	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej 1.25*0.20	m ²		
			m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
2 ŁAZIENKA					
4	d.2	Zdjęcie skrzydeł okiennych oczyszczenie ościeżnic z wszelkich okuć, uzupełnienie ubytków i dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy okiennej 1.53*0.52	m ²		
			m ²	0.796	
				RAZEM	0.796
5	d.2	Demontaż kraty stalowej o wym. 1.54x0.52 12	szt.prz ec.		
			szt.prz ec.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	d.2	Wstawienie w istniejącą ościeżnicę jednodwudzielne uchylno-rozwieralne z nawietrzaczem. Wsp. -K 1,1 dwuszybowe o pow. do 1 m ² 1.53*0.52	m ²		
			m ²	0.796	
				RAZEM	0.796
7	d.2	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej 0.55*0.20	m ²		
			m ²	0.110	
				RAZEM	0.110
3 POKÓJ NR 1					
8	d.3	Zdjęcie skrzydeł okiennych oczyszczenie ościeżnic z wszelkich okuć, uzupełnienie ubytków i dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy okiennej 1.54*1.93	m ²		
			m ²	2.972	
				RAZEM	2.972
9	d.3	Wstawienie w istniejącą ościeżnicę okno trójdzielne uchylno rozwieralne z nawietrzaczem. Wsp. -K 1,1 dwuszybowe o pow. ponad 2.5 m ² 1.53*1.93	m ²		
			m ²	2.953	
				RAZEM	2.953
10	d.3	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej 1.96*0.20	m ²		
			m ²	0.392	
				RAZEM	0.392
4 POKÓJ NR 2					
11	d.4	Zdjęcie skrzydeł okiennych oczyszczenie ościeżnic z wszelkich okuć, uzupełnienie ubytków i dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy okiennej 1.53*2.46	m ²		
			m ²	3.764	
				RAZEM	3.764
12	d.4	Wstawienie w istniejącą ościeżnicę okno czterodzielne uchylno rozwieralne z nawietrzaczem. Wsp. -K 1,1 dwuszybowe o pow. ponad 2.5 m ² 1.53*2.46	m ²		
			m ²	3.764	
				RAZEM	3.764
13	d.4	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej 2.46*0.20	m ²		
			m ²	0.492	
				RAZEM	0.492
14	d.4	Zdjęcie skrzydeł drewnianych w wyjściu na taras o wym. 1.17x2.43 pełne nadające się do użytku oraz wstawienie drzwi balkonowych o wymiarach 2.43 x0.90 uchylno rozwieralne z górną częścią pełną od wysokości górnego ramiaka ocieploną. Jak również dolną częścią do wys o 50 cm od dolnego ramiaka 0.90*2.43	m ²		
			m ²	2.187	
				RAZEM	2.187
15	d.4	Wstawienie stojaków z krawędziaków celem obsadzenia drzwi z PCV na taras oraz uzupełnienie przestreni między ramiakiem a istniejącą ścianą materiałem z drewna wraz z ociepleniem wełną mineralną.	m		

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 PONIATOWSKIEGO 15 m 1 WYMIANA OKIEN

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2.43*2		m	4.860	
				RAZEM	4.860
16		Wywiezienie starych skrzydeł okienne i drzwowych samochodami skrzynio-	m ³		
d.4		wymi na odległość do 1 km	m ³	1.500	
		1.50			
				RAZEM	1.500
17		J.w. lecz- za każdy następny 1 km	m ³		
d.4		Krotność = 30	m ³	1.500	
		1.50			
				RAZEM	1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKIEN - ETAP II					
1		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² wsp. 0.50 (malowanie ościeżnicy) 1.84*1.58*0.50	m ²		
			m ²	1.454	
				RAZEM	1.454
2		Wstawienie okna z PCV w istniejące ościeżnice białe, rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z nawietrzaczem wsp. K 1,1 1.84*1.58	m ²		
			m ²	2.907	
				RAZEM	2.907
3		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² wsp. 0.50 (malowanie ościeżnicy) 1.18*1.58*0.50	m ²		
			m ²	0.932	
				RAZEM	0.932
4		Wstawienie okna z PCV w istniejące ościeżnice białe, rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z nawietrzaczem wsp. K 1,1 1.18*1.58	m ²		
			m ²	1.864	
				RAZEM	1.864
5		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² wsp. 0.50 (malowanie ościeżnicy sz 2 0.58*1.58	m ²		
			m ²	0.916	
				RAZEM	0.916
6		Wstawienie okna z PCV w istniejące ościeżnice białe, rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z nawietrzaczem wsp. K 1,1 szt 2 0.58*1.58*2	m ²		
			m ²	1.833	
				RAZEM	1.833
7		Wywiezienie zdemontowane skrzydła okienne samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.0	m ³		
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
8		J.w lecz - za każdy następny 1 km 4.0	m ³		
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000