

WYKAZ ROBÓT 24.11.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Leśna 21	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 2	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	27 listopada 2020r. (piątek do godziny 12 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

P.o. Dyrektora

 Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² podłoże betonowe 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Montaż tablicy modułowej RN -1x12 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na przełącznik wq listwie montażowej 1	wyp. wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej 3	wyp. wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
7		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
10		Rozpląbowanie i zaplombowanie licznika celem wymiany WLZ zgłoszenie do PGE Otwock 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000