

WYKAZ ROBÓT 01.12.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Fredry 18</i>	Wymiana drzwi zewnętrznych	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>10 dni</i>	<i>4 grudnia 2020r. (piątek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
FREDRY 18 m6 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OCIEPLONYCH

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO LOKALU NR 6					
1		Demontaż ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² (drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 0 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wzmocnienie ścian drewnianych z krawędziaków w miejscu po zdemon- owanej ościeżnicy 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
3		Wstawienie drzwi zewn ocieplonych fabrycznie wykończonych z uszczel- nieniem i wykończeniem opaskam lub ćwierć-wałkiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wywiezienie starych drzwi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.20	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
5		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 30 0.20	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200