

WYKAZ ROBÓT 01.12.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Słoneczna 11	Wymiana części podłogi oraz prace malarskie w pomieszczeniu WC ogólnodostępnej	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	10 dni	4 grudnia 2020r. (piątek do godziny 12 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

SŁONECZNA 11 W.C OGÓLNODOSTĘPNE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA CZĘŚCI PODŁOGI w pom. W.C					
1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.06*4.0	m ² m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
2		Wymiana listew przyściennych drewnianych w odcinkach prostych 9.50	m m	9.500	
				RAZEM	9.500
3		Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu 1.06*1.20	m ² m ²	1.272	
				RAZEM	1.272
4		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 1.06*4.0	m ² m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
5		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na suficie 4.0*1.06	m ² m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
6		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na ścianie 10.012*1.47	m ² m ²	14.718	
				RAZEM	14.718
7		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.0*1.06	m ² m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
8		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 14.718	m ² m ²	14.718	
				RAZEM	14.718
9		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 9.0*1.47	m ² m ²	13.230	
				RAZEM	13.230
10		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej uprzednio malowanej wraz z opaskami pow. ponad 1.0 m2 wsp. 2.25 (1.93*0.80*2.25)+(2.13*0.94*2.25)	m ² m ²	7.979	
				RAZEM	7.979
11		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.70	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
12		J. w.lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 30 0.70	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty sanitarne			
1	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0120-01	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-02	Wymiana zlewozmywaka żeliwnego ze ścianką i wspornikami	szt.		
d.1	0219-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-02	Wymianna miski ustępowej wraz z rurą płuczną na WC typ KOMPAKT	szt.		
d.1	0225-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-02	Wymiana baterii zmywakowej na baterie ścienną wody zimnej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia dopływowego do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
d.1	0111-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej	szt.		
d.1	0131-01	15 mm	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000