

WYKAZ ROBÓT 22.03.2021 r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
<i>Zielona 7/11</i>	Przemurowanie komina	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	10 dni	25 marca 2021r. (czwartek do godziny 12 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEMUROWANIE KOMINA					
1		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m 1	kol. kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Pomosty poziome na dachu kotłowni umożliwiające ustawienie rusztowania 4.60*5.60	m ² m ²	25.760	
				RAZEM	25.760
3		Rozebranie komina murowanego z cegły przylegającego do ściany zewnętrznej 0.45*0.45*9.0	m ³ m ³	1.823	
				RAZEM	1.823
4		Postawienie komina przylegającego do ściany budynku z elementów na zaprawie szamotowej z wkładem ceramicznym - izolowanym. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Naprawa pokrycia dachu przy nowo postawionym kominie 2 warstwy papy (dach wysoki) 3.0	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
6		Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów. z blachy ocynkowanej 2.10*0.25	m ² m ²	0.525	
				RAZEM	0.525
7		Naprawa pokrycia dachu przy nowo postawionym kominie 2 warstwy papy. (dach niski) 3.0	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, na stropach w pom kotłowni 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 25 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500