

WYKAZ ROBÓT 23.07.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
<p>Bronisława Czecha 19A;                      Leśna 21;                      Gliniecka 11;                      Marszałkowska 31;                      Karcewska 53;                      Marszałkowska 35;                      Marszałkowska 25;                      Marszałkowska 27;                      Prądzynskiego 5;                      Reymonta 30;                      Marszałkowska 25;                      Świerkowa 16;                      Jasna 12A;                      Zaczarna 24;                      Marszałkowska 31;                      Turystyczna 19A.</p>	<p>Wymiana drzwi zewnętrznych i okien</p>	<p>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</p>	<p>40 dni</p>	<p>28 lipca 2021r.                      (środa do godziny 14<sup>00</sup>)</p>

Oferty należy składać na każdy z adresów osobno.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
BRONISŁAWA CZECHA 19A m 3 wymiana drzwi zewn.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA DRZWI</b>					
1		Wymiana jednostronnego obicia ścian z paneli, polegająca na docięciu z szerokości i wysokości przy obsadzonej ościeżnicy od strony mieszkania. 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Wyjęcie ościeżnicy drewnianej o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Wstawienie drzwi zewnętrznych pełnych ocieplone, fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.5 m2 ( 0.80x2.00 ) 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Listwy opaski drzwiowe od strony zewnętrznej. 5	m m	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5		Dwukrotne malowanie farbą olejną opasek listew z ujednoliceniem koloru istniejącej ścianki frontowej o pow do 1.0 m2. 0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
6		Wywiezienie zdemontowanych drzwi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
7		J. w, lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Zdjęcie i wyniesienie skrzydeł okiennych i drzwiowych, demontaż zawiasów oraz usunięcie ramiaka w naświetlu okiennym i drzwiowym. 20	szt. szt.	 20.000	 <b>20.000</b>
2		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> 2.12*1.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.477	 <b>3.477</b>
3		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 2.12*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.332	 <b>2.332</b>
4		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> 2.12*0.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.230	 <b>1.230</b>
5		Wywiezienie starych skrzydeł samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	 <b>2.000</b>
6		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 25 2.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	 <b>2.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
GLINIECKA 11m 7 WYMIANA OKNA I DRZWI BALKONOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKNA I DRZWI BALKONOWYCH</b>					
1		Zdjęcie i wyniesienie skrzydeł okiennych i drzwiowych, demontaż zawiasów oraz usunięcie ramiaka w naświetlu okiennym i drzwiowym. 20	szt.		
			szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z naświetlem fix PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.0 m2 1.77*1.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.947	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.947</b>
3		Montaż drzwi balkonowych dwudzielnych z PCV z naświetlem fix białe bez obróbki osadzenia w całości oszklone wsp. K 1,1 2.60*1.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.938	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.938</b>
4		Wywiezienie starych skrzydeł samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 25 2.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
MARSZAŁKOWSKA 31 m12 WYMIANA DRZWI

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</b>					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Obsadzenie drzwi zewnętrznych drewnianych typu JW4 POLSKIE o powierzchni do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Naprawa miejsc na ościeżach o szerokości do 15 cm po obsadzeniu stolarki drzwiowej 7.80	m m	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
4		Umocowanie listwy przyściennej lub ćwirówka 5.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
6		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 5 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>					
1		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> wsp. K 1,1 z nawietrzaczem (białe) 2.52*1.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.528</b>
2		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> wsp. 1,1 z nawietrzaczem białe 1.20*1.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej z dostosowaniem koloru do pozostałych parapetów na budynku (parapety zewn) 2.38*0.25+0.88*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.815</b>
4		Wywiezienie Starych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
5		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

MARSZALKOWSKA 35 m 9 WYMIANA DRZWI OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</b>					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Obsadzenie drzwi zewnętrznych drewnianych typu JW4 POLSKIE o powierzchni do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Naprawa miejsc na ościeżach o szerokości do 15 cm po obsadzeniu stolarki drzwiowej 7.80	m m	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
4		Umocowanie listwy przyściennej lub ćwirćwałki 5.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
6		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 5 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</b>					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Obsadzenie drzwi zewnętrznych drewnianych typu JW4 POLSKIE o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach zewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Naprawa miejsc na ościeżach o szerokości do 15 cm po obsadzeniu stolarki drzwiowej 7.80	m m	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
4		Umocowanie listwy przyściennej lub ćwirówkałki 5.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
6		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 5 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
MARSZAŁKOWSKA 27 M 13 WYMIANA DRZWI

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</b>					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Obsadzenie drzwi zewnętrznych drewnianych typu JW4 POLSKIE o powierzchni do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Naprawa miejsc na ościeżach o szerokości do 15 cm po obsadzeniu stolarki drzwiowej 7.80	m m	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
4		Umocowanie listwy przyściennej lub ćwirćwałki 5.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
6		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 5 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA DRZWI DO LOKALU NR 1</b>					
1		Demontaż opaski profilowanej przy ościeżnicy drzwiowej oraz ponowne umocowanie po wykonaniu umocowania nowej ościeżnicy. 5.10	m m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
2		Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Wstawienie słupka z krawędziaków oraz nadproża w celu obsadzenia ościeżnicy drzwi o szer. do 90 cm 2.10+1.0	m m	3.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
4		Montaż drzwi zewnętrznych pełne ocieplone z okuciami fabrycznie wykończone 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Naprawa tynków zwykłych wewnętrznych kat. III w ościeżach szerokości do 15 cm od strony korytarza i od strony mieszkania. 8.0*0.15	m m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
6		Uzupełnienie obicia ściany dwustronnie o pow do 0.5 m2 sklejką lub płytą K/G wraz z ociepleniem wełną mineralną nad obsadzoną ościeżnicą. 3.3	szt. szt.	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
7		Domalowanie farbą olejną uprzednio malowanej ściany ( ścianka przy nowo obsadzonych drzwiach od strony korytarza-lamperia ) 3.0*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
8		Opalenie farby olejnej z opasek profilowanych o powierzchni do 0.25 m2 5.10*0.15	szt. szt.	0.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.765</b>
9		Dwukrotne domalowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian przy obsadzonych ościeżnicach od strony mieszkania i korytarza 1.20*0.80+2.0*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
10		Dwukrotne malowanie farbą olejną opasek profilowanych o pow. do 0.5 m2 5.10*0.15	szt. szt.	0.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.765</b>
11		Wywiezienie starej stolarki i odpadów po wymianie drzwi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.765	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.765</b>
12		J. w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 5 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana drzwi wejściowych</b>					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Osadzenie drzwi wejściowych wykonane na zamówienie do lokalu z korytarza 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzciniowanych lub z dranicami na ścianach 0.30*5.0	szt. szt.	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.50*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5		Zabezpieczenie podłogi folią od strony mieszkania i korytarza 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6		Wywiezienie gruzu i starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
7		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 30 0.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>



## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Maeszałkowska 25 m 12 okna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne PCV z nawierzaczem białe o pow. ponad 2.5 m2 wsp. K 1,1 z naprawą ościeży. 2.40*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
2		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z nawierzaczem PCV o pow. do 2.0 m2 wsp. K 1.1 białe 1.40*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.960</b>
3		Wymiana obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej 1.50*0.20+2.50*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
4		Wywiezienie zdemontowanych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
5		j.w. - za każdy następny 1 km 0.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>



## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

ŚWIERKOWA 16 m 6

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</b>					
1		Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych z wykończeniem opaską lub ćwierć-wałkiem z dwóch stron 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
3		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

JASNA 12 A m 2 WSTAWIENIE OKIEN

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		<b>POKÓJ</b>			
1 d.1		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> wsp. K 1.1 szt 2 z nawietrzakiem 0.97*1.22*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.367	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.367</b>
2		<b>KUCHNIA</b>			
2 d.2		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> z na światłem białe z nawietrzakiem wsp. K 1,1 2.0*1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
3		<b>Wywiezienie starych skrzydeł okiennych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km</b>			
3 d.2		1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
4		<b>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km</b>			
4 d.2		Krotność = 20 1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

ZACISZNA 24 .KL. SCHODOWA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WSTAWIENIE OKEN</b>					
1		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.5 m2 dwudzielne 1.44*0.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.382	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.382</b>
2		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z naswietlem okno PCV białe wsp. K 1.1 bez obróbki osadzenia o pow. do 1.5 m2 białe 1.60*0.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.536</b>
3		Wywiezienie oszklonych skrzydeł okiennych z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
4		J.w.lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
MARSZAŁKOWSKA 31 m 1 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</b>					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Obsadzenie drzwi zewnętrznych drewnianych typu JW4 POLSKIE o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach zewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 7.80	m m	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
4		Umocowanie listwy przyściennej lub ćwirówka 5.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
6		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 5 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

TURYSTYCZNA 19 A M1 drugie okno

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKNA</b>					
1		Wymiana okien skrzynkowych szt 1 na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 wsp K 1,1 z nawietrzaczem białe z uszczelnieniem i wyrównaniem ościeży 1.14*1.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.109	2.109
				<b>RAZEM</b>	<b>2.109</b>
2		Demontaż jednej kraty okiennej 4 przecięcia kotew mocujących Krotność = 4 4	szt.prz ec. szt.prz ec.	4.000	4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3		Wywiezienie starej stolarki okiennej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	0.500
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
4		J.w lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	0.500
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>