

WYKAZ ROBÓT 27.07.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Reymonta 61	Roboty dekarские	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	30 lipca 2021r. (piątek do godziny 14 <sup>00</sup> )

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

  
P.O. Dyrektora  
Mieszkalnej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY DEKARSKIE</b>					
1		Rozebranie części pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa ze zdjęciem prowizorycznego zabezpieczenia plandeką. 12,0*6,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
2		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa obmiar J.w. 78,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
3		Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych (czapki kominowe) o objętości elementu do 0,03 m <sup>3</sup>	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 10,48*4,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.304	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.304</b>
5		Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 12	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6		Pokrycie dachów papą zgrzewalną na podłożu drewnianym jednowarstwowo mocowanie na gwoździe papowe z podkładką 10,50*5,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.650</b>
7		Przecięcie purchli, podklejenie purchla i naklejeniełaty z papy termozgrzewalnej na zlikwidowanych purchlach na pozostałej części dachu plus przy wyłazie na dach 12	szt.		
			szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
8		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papa gr 5,2 mm SBS temp g minus 20 pow całego dachu plus mały daszek (17,30*8,0)+(14,80*4,80)+(12,30*2,55)+(1,50*2,50)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	241.595	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.595</b>
9		Uszczelnienie pokrycia przy obróbce komina 42	m		
			m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
10		Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien -wyregulowanie spadków 23 30	m		
			m	23.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.300</b>
11		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2 2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
12		J.w lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 30 2 5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>