


WYKAZ ROBÓT 10.08.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Cieszyńska 7	Roboty dekarские	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	13 sierpnia 2021r. (piątek do godziny 12 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


p.o. Dyrektora
Barthomej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE					
1		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 4	kol. kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Zastawy zabezpieczające na dachu 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
3		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa 12.10*7.0+4.0*11.0	m ² m ²	128.700	
				RAZEM	128.700
4		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa obmiar J.w. 128.70	m ² m ²	128.700	
				RAZEM	128.700
5		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 12.10* 3.60	m ² m ²	43.560	
				RAZEM	43.560
6		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej przy kominach (0.50*1.07*2)*3+(0.45*0.45*2)	m ² m ²	3.615	
				RAZEM	3.615
7		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 1.50+10.0+10.0+12.1+10.6+0.5+3.3+15	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
8		Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo mocowanie na gwoździe papowe z podkładką 128.70	m ² m ²	128.700	
				RAZEM	128.700
9		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 63*0.25	m ² m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
10		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papa gr 5,2 mm SBS temp.g. minus 20 128.70	m ² m ²	128.700	
				RAZEM	128.700
11		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej lub z PCV 63.0	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
12		Zdemontowanie odkręcanych elementów tarasu umocowanego na śruby do ściany budynku opartego na wspornikach metalowych na daszku niskim (Bez ponownego montażu) 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
13		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	m-g		
				RAZEM	238.642
14		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.0	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
15		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 30 4.0	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
16		Opłata środowiskowa 380	kg kg	380.000	
				RAZEM	380.000