

**WYKAZ ROBÓT 6.09.2021r.**

<b>Adres</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Termin podpisania umowy</b>	<b>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</b>	<b>Termin składania ofert</b>
<b>Majowa 8</b>	Modernizacja instalacji elektrycznej	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	10 września 2021r. (piątek do godziny 12 <sup>00</sup> )

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

  
P.O. Dyrektora  
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym do 6m. Złącze napowietrzne jednolicznikowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej. Wraz z wykonaniem uziemienia. 1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 8	m  m	  8.000	  8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - wlvz Owy 5x6mm2 8	m  m	  8.000	  8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 50	m  m	  50.000	  50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
5	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 50	m  m	  50.000	  50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
6	KNNR 5 0112-03	Montaż puszek rozgałęźnych 5	szt.  szt.	  5.000	  5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNNR 5 0404-01	Montaż tablicy mieszkaniowej z wyposażeniem (FR63A, lampki kontrolne z zabezpieczeniami, wyłącznik różnicowo prądowy RCD 40A - 3f szt. 2, wyłącznik RCD - 25A - 1F, zabezpieczenia S301B16 -5szt. , B10-2 szt. , wyposażenie uzupełniające) 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5 0406-07	Zakup konwektora o mocy 2kW 3	szt.  szt.	  3.000	  3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>