

WYKAZ ROBÓT 16.09.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Jasna 23;	Modernizacja kotłowni gazowej	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	20 września 2021r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


p.o. Dyrektora
Bartłomiej Rytowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja kotłowni			
1	d.1	Demontaż naczynia zbiorczego otwartego o pojemności całkowitej do 400 dm ³	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1	Demontaż kotła gazowego o powierzchni grzewczej 4 m ² - stalowych, wodnych produkcji Maz. Okreg. Zakładu Gazownictwa. - analogia	kocioł		
		1	kocioł	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1	Demontaż (odłączenie instalacji gazowej) pieca gazowego do c.o	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.1	Kotły stalowe wodne gazowe o powierzchni ogrzewalnej 40 kW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.1	Podłączenie kotła c.o. do gazu - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.1	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	d.1	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłazki o śr. 15 mm - hydrofornie lub stacje wymienników ciepła	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	d.1	Dopasowanie połączeń instalacji z nowym kotłem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.1	Wymiana osprzętu kotła żeliwnego - manometr ciśnieniowy lub hydrometr	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.1	Wymiana osprzętu kotła żeliwnego - kurek spustowy I	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.1	Próby szczelności węzłów ciepłych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 15 m ²	węzeł		
		2	węzeł	2,000	
				RAZEM	2,000
12	d.1	Montaż pompy obiegowej C.O	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	d.1 analogia	Montaż regulatora układu	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.1	Naczynia zbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 50 dm ³	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.1 analiza indywidualna	Wstawienie w układ demineralizatora do instalacji C.O	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	d.1 kalk. własna	Wstawienie neutralizatora kondensatu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	d.1	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
18	d.1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		Pompa zanurzeniowa z pływakiem	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Uruchomienie węzłów ciepłych wraz z dostarczeniem protokółów kominiarskiego i gazowego analogia R x o,5	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21		Wymiana wkładu kominowego w kanale spalinowym o obwodzie 90-120 cm do pieca gazowego kondensacyjnego R=1.5	m		
d.1	analogia	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
22		Montaż czujnika zewnętrznej temperatury w raz z potrzebnym osprzętem centrali	ukł.		
d.1		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
23		Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
d.1		1	aparat	1,000	
				RAZEM	1,000
24		Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25		Układanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementów grzewczych	m		
d.1		11,0	m	11,000	
				RAZEM	11,000
26		Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt. żył		
d.1		8	szt. żył	8,000	
				RAZEM	8,000
27		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
d.1		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000