


WYKAZ ROBÓT 14.09.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Marszałkowska 27	Wymiana podejścia kanalizacyjnego w lokalu nr 15	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	16 września 2021r. (czwartek do godziny 12 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.



Bartłomiej Kosłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty sanitarne			
1		Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pochyłych w elementach z betonu	m		
d.1		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
2		Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
d.1		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
3		Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik natryskowy	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		demontaż wraz z ponownym montażem umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.1	analogia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Demontaż wraz z ponownym montażem urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	analogia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Montaż baterii natryskowej	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi- pion przy ścianie	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Wymiana trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych-odpływ umywalki,kabiny oraz pralki	m		
d.1		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
12		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm. Umywalka, Kabina, pralka	szt.		
d.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000