

WYKAZ ROBÓT 3.09.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Kubusia Puchatka 40	Modernizacja instalacji elektrycznej	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	8 września 2021r. (środa do godziny 14 <sup>00</sup> )

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

p.o. Dyrektor  
  
Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego o długości 45m 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNNR 5 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym. Złącze napowietrzne czterolicznikowe w obudowie termoutwardzalnej wraz z uziemieniem oraz wyposażeniem 2x3f C20 i 2x 1f C25 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNNR 5 0402-01	Montaż kompletnego złącza rozgaleźnego 40x40 z wyposażeniem w RBK 00 w obudowie termoutwardzalnej. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównych WLZty do lokali Owy 5x6mm <sup>2</sup> 90	m m	 90,000	 90,000
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
5	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur - wlvz Owy 5x6mm <sup>2</sup> 90	m m	 90,000	 90,000
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
6	KNNR 5 0404-01	Montaż tablicy rozdzielczej do zasilania pieca RN1x16 z wyposażeniem (FR40A, lampki kontrolne z zabezpieczeniami, wyłącznik różnicowo prądowy RCD 40A - 3f, szt. 1, zabezpieczenia S301B16 -2szt. , stycznik 3f 25A, S301 B6 - 1szt. oraz zabezpieczenie pieca, zegar astronomiczny , wyposażenie uzupełniające) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	KNNR 5 1301-02	Wykonanie badań instalacji elektrycznej oraz przygotowanie dokumentów do założenia licznika 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>