

WYKAZ ROBÓT 12.10.2021r.

| <b>Adres</b>        | <b>Przedmiot zamówienie</b>                 | <b>Termin podpisania umowy</b>                                  | <b>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</b> | <b>Termin składania ofert</b>   |
|---------------------|---|---|---|---|
| <b>Zielona 7/11</b> | <b>Modernizacja instalacji elektrycznej</b> | <b>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</b> | <b>14 dni</b>   | <b>14 października 2021r.<br/>(czwartek do godziny 12<sup>00</sup>)</b> |

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

  
p.o. Dyrektora  
Baronkiej Kozłowski

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia   | j.m.             | Poszcz       | Razem        |
|-----|----------|---|------------------|--------------|--------------|
| 1   |          | Linie zasilające prowadzone na drewnie w rurach winidurowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup><br>7 | m<br>m           | 7.000        |              |
|     |          |   |                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b> |
| 2   |          | Montaż tablicy rozd. modułowej RN 1x12<br>1   | szt.<br>szt.     | 1.000        |              |
|     |          |   |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 3   |          | Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA<br>1  | szt.<br>szt.     | 1.000        |              |
|     |          |   |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 4   |          | Montaż wyłącznika nadprądowego 1P 10-20A B<br>2   | szt.<br>szt.     | 2.000        |              |
|     |          |   |                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 5   |          | Montaż zegara sterującego<br>1  | szt.<br>szt.     | 1.000        |              |
|     |          |   |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 6   |          | Montaż stycznika modułowego 2b 25A 220V<br>1  | szt.<br>szt.     | 1.000        |              |
|     |          |   |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 7   |          | Montaż przełącznika modułowego A-O R<br>1   | szt.<br>szt.     | 1.000        |              |
|     |          |   |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 8   |          | Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej<br>2                               | wyp.<br>wyp.     | 2.000        |              |
|     |          |   |                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 9   |          | Montaż grzejnika panelowego z termostatem promiennikowego ściennego 270W 220V<br>1  | szt.<br>szt.     | 1.000        |              |
|     |          |   |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 10  |          | Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego z wentylatorem i regulatorem temperatury 3kW 220V<br>1   | szt.<br>szt.     | 1.000        |              |
|     |          |   |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 11  |          | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego<br>1   | prób.<br>prób.   | 1.000        |              |
|     |          |   |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 12  |          | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia<br>3   | pomiar<br>pomiar | 3.000        |              |
|     |          |   |                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b> |
| 13  |          | Przygotowanie instalacji do ogrzewania rozblabowanie i ponowne zaplabowanie licznika energii<br>1   | szt.<br>szt.     | 1.000        |              |
|     |          |   |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |