

WYKAZ ROBÓT 22.10.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Piaskowa 5/7</i>	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej klatki schodowej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>27 października 2021r. (środa do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNP 18 D13 1360-06 analogia	Rozblombowanie i zaplombowanie licznika 1faz celem podłączenia WLZ orza zasilania lokalu i przekazanie do PGE Otwock 6	ukł. ukł.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KSNR 5 0304-01	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 25 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x 4mm2 Dyd 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KSNR 5 0201-03	Montaż skrzynki licznikowe z PCV na 3 liczniki 1faz wraz z wyposaże- niem i zamkami 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4- 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia 6	pomiar pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 4- 03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000


Leszek Fijałkowski
 upr. bud. 9387/03/17/17171910/19
 upr.SER.017/17171910/19 E/17171910/19