

WYKAZ ROBÓT 21.10.2021r.

| <i>Adres</i> | <i>Przedmiot zamówienia</i> | <i>Termin podpisania umowy</i> | <i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i> | <i>Termin składania ofert</i> |
|---------------------|---|---|---|---|
| <i>Piaskowa 5/7</i> | <i>Uzupełnienie okablowania elektrycznego w lokalu nr 4</i> | <i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i> | <i>14 dni</i> | <i>26 października 2021r. wtorek do godziny 12⁰⁰</i> |

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


p.o. Dyrektora
Santonięj Kozłowski

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------|---|----------------------|--------------|---------------|
| 1 | KNNR 5 0103-06 | Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 20 | m m | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 2 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 20 | m m | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 3 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych rurach 20 | m m | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 4 | KNNR 5 0112-03 | Montaż puszek rozgałęźnych 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 5 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 9 | szt. żył szt. żył | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |