

WYKAZ ROBÓT 28.10.2021r.

<b>Adres</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Termin podpisania umowy</b>	<b>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</b>	<b>Termin składania ofert</b>
<b>Piaskowa 5/7</b>	<b>Uzupełnienie okablowania elektrycznego w lokalu nr 4</b>	<b>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</b>	<b>14 dni</b>	<b>2 listopada 2021r. (wtorek do godziny 12<sup>00</sup>)</b>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

p.o. Dyrektora  
  
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 20	m		
			m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 20	m		
			m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych rurach 20	m		
			m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4	KNNR 5 0112-03	Montaż puszek rozgałęźnych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 9	szt.żył		
			szt.żył	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>