

WYKAZ ROBÓT 12.10.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Br. Czecha 19 A	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>14 października 2021r. (czwartek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


P.o. Dyrektora
Bartłomiej Rozowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym. Złącze napowietrzne jednolicznikowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej dla licznika trójfazowego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
3	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - w/lz Owy 5x6mm2 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
4	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach do instalacji gniazdowej 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
5	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania do instalacji gniazdowej 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
6	KNNR 5 0112-03	Montaż puszek rozgałęźnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 0308-07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 6 mm2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
10	KNNR 5 0404-01	Montaż tablicy mieszkaniowej z wyposażeniem (FR63A, lampki kontrolne z zabezpieczeniami, wyłącznik różnicowo prądowy RCD 40A - 3f szt. 1, zabezpieczenie nadmiarowo prądowe S303 C20, wyłącznik RCD - 25A - 1F, zabezpieczenia S301B16 -5szt. , B10-2 szt. wyposażenie uzupełniające) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 0406-07	Zakup pieca dwufunkcyjnego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000