


WYKAZ ROBÓT 12.10.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Mazowiecka 11</i>	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>14 października 2021r. (czwartek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

P.O. Dyrektora

Bartłomiej Kojowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 25	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach do instalacji gniazdowej (osobny obwód do pieca akumulacyjnego) 25	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych rurach - zasilanie 3x4 do pieca akumulacyjnego 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 5 0112-03	Montaż puszek rozgałęźnych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0308-07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0404-01	Montaż tablicy mieszkaniowej z wyposażeniem (FR40A, lampki kontrolne z zabezpieczeniami, wyłącznik różnicowo prądowy RCD 25A - 1f szt. 1, zabezpieczenia S301B16 -1szt. , stycznik jednofazowy , zegar astronomiczny, wyposażenie uzupełniające) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0406-07	Zakup pieca akumulacyjnego o mocy od 3 do 3,5 kW 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000