

WYKAZ ROBÓT 16.11.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Zaciszna 26</i>	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>19 listopada 2021r. (piątek do godziny 12<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

  
P.o. Dyrektora  
Bałtoniej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 12.5-80 mm <sup>2</sup> podłoże betonowe	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
2		Montaż tablicy bezp. modułowej RN 1x12	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-10A B	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Montaż lampki sygnalizacyjnej 1b 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6		Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		3	wyp.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 550W	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego nt 900W 220V z termostatem	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Leszek Gierłowski  
 upr. bud. 9300/17/1903/19  
 upr. SEP.D1/17/1903/19