


WYKAZ ROBÓT 29.11.2021r.

<b>Adres</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Termin podpisania umowy</b>	<b>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</b>	<b>Termin składania ofert</b>
<b>Andriollego 24</b>	<b>Remont pomieszczeń</b>	<b>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</b>	<b>12 dni</b>	<b>2 grudnia 2021r. (czwartek do godziny 12<sup>00</sup>)</b>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

  
p.o. Dyrektora  
Szymon Kozłowski

Oferty w **zakleionej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub drogą pocztową). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 2 grudnia 2021 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY BUDOWLANE - REMONT POMIESZCZEŃ (suteryna)</b>					
1		Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym przy powierzchni rozbiórki do 5 m <sup>2</sup> - okładzina podwójna 2.23*2.12+1.8*2.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.544</b>
2		Uzupełnienie licowania ściany płytkami z odzysku o na klej 0.90*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>
3		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek w pom, nr 1 4.05*1.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.156</b>
4		Naprawa tynków wewnętrznych po usunięciu płytek ściennych 4.05*1.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.156</b>
5		J.w. lecz w miejscach widocznych zniszczonej powłoki faby i zmurszeń tynku na ścianach we wszystkich pomieszczeniach i nad schodami. 2.2*1.85+0.90*0.70+1.0*0.42+3.0*0.20+13.5*0.20+10.40*0.20+3.10*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.150</b>
6		Obudowa rur inst. wodnej (ścianka plus uzupełnienie istniejącej zabudowy w pom nr 2) z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 2.12*2.10+0.90*0.60+0.60*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.412	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.412</b>
7		Obudowanie rur inst. wodnej z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe pom nr 1 4.75*0.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.993	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.993</b>
8		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (wszystkie pomieszczenia) 42.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.100</b>
9		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (wszystkie pomieszczenia plus wejście ze schodami - farbą zewnętrzną) 112.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.860</b>
10		Obsadzenie drzwiczek lub kratek rewizyjnych w obudowie z K/G wraz z naprawą ubytków w płycie wsp. do "R" 1.25 (dodatek za naprawę ubytków) 13	szt szt	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
11		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, (metalowe bez opasek) o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 0.70*2.0+0.70*1.10+0.60*2.00+0.7*2.0+0.70*2.0+0.60*2.0+0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.970</b>
12		Mycie okładziny ściiennej i posadzek wsp. do "R" 1,50 (dodatek za zerwanie nalepek) 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
13		Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone 112.86	m m	112.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.860</b>
14		Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km 2.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15		J. w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 2.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty sanitarne</b>			
1		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny z pułką	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
d.1		2,12+0,3+1,84+0,9+(1,42+0,57+0,65)*2	m	10,440	
				RAZEM	10,440
5		Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 1 kg- elektryczny podgrzewacz	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 32 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.1		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,000
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Wstawienie kolanka z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych-włączenie w instalację nowego odcinka rur	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
13		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm	msc.		
d.1		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Montaż przepływowego podgrzewacza wody	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym. Złącze napowietrzne jednolicznikowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej wraz z wykonaniem uziemienia 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 8	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - wlvz Owy 5x6mm2 8	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 55	m m	55,000	
				RAZEM	55,000
5	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 75	m m	75,000	
				RAZEM	75,000
6	KNNR 5 0112-03	Montaż puszek rozgałęźnych 13	szt. szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
7	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
8	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED przykręcane do sufitu 13	kpl. kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
10	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNNR 5 0404-01	Montaż tablicy mieszkaniowej z wyposażeniem (FR40A, lampki kontrolne z zabezpieczeniami, wyłącznik różnicowo prądowy RCD 40A - 3f, szt. 1, RCD 25A - 1f szt. 1, zabezpieczenia S301B16 -5szt. , B10-2, , wyposażenie uzupełniające) 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 1301-02	Wykonanie badań instalacji elektrycznej oraz przygotowanie dokumentów do założenia licznika 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000