

WYKAZ ROBÓT 19.11.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Piaskowa 5/7</i>	<i>Uzupełnienie okablowania elektrycznego w lokalu nr 4</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>24 listopada 2021r. (środa do godziny 14<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

P.o. Dyrektora  
Bartłomiej Kozłowski  
2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych rurach 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4	KNNR 5 0112-03	Montaż puszek rozgałęźnych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 9	szt.żył szt.żył	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>