

WYKAZ ROBÓT 15.11.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Ziołowa 8	Wymiana przykanalika budynku do studni kanalizacyjnej	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	18 listopada 2021r. (czwartek do godziny 14 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

p.p. Dyrektora

Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podłączenie budynku do kanalizacji			
1	d.1	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 8*1,5*0,20	m ³ m ³	2,400	2,400
				RAZEM	2,400
2	d.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III [80% wykopów] 8*1,5*0,80	m ³ m ³	9,600	9,600
				RAZEM	9,600
3	d.1	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m [20% wykopów] 8*1,3*0,2	m ³ m ³	2,080	2,080
				RAZEM	2,080
4	d.1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III [80% wykopów] 8*1,3*0,8	m ³ m ³	8,320	8,320
				RAZEM	8,320
5	d.1	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie 8	m m	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
6	d.1	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 150 mm 8	m m	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
7	d.1	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
8	d.1	Wykonanie włączenia rury PVC 160 do istniejącej sieci 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000