

WYKAZ ROBÓT 10.11.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Słowackiego 14 lok. 9	Wymiana pionu kanalizacyjnego	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	15 listopada 2021r. (poniedziałek do godziny 14⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


P.D. Dyrektora
Bartłomiej Kosłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty sanitarne			
1	d.1	Skucie betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach w celu wymiany uszkodzonej żeliwnej rury kanalizacyjnej 0,1*2*4,8	m ²		
			m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
2	d.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		1,2*1,2	m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
3	d.1	Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki	m ²		
		1,2*1,2	m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
4	d.1	Wykucie otworów w ścianie i suficie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	d.1	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku 1,1+1,84+1,2+0,4	m		
			m	4,540	
				RAZEM	4,540
6	d.1	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	d.1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	d.1	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 160 mm	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.1	Wstawienie trapeza przejściowego PVC /żeliwo o śr. 160 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.1	Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PVC o śr. 150 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.1	Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	d.1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4,54	m	4,540	
				RAZEM	4,540
13	d.1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	d.1	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. Materiał z demontażu po wymianie pionu.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	d.1	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000