


WYKAZ ROBÓT 14.12.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Pusta 2	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>17 grudnia 2021r. (piątek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


p.o. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż tablicy modułowej RN 1x12 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego S-301 10-20A B 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej 2	wyp. wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego nt z regulatorem 900W 220V do 25mm2 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 550VW 220V z regulatorem do 14mm2 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
9		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000


 upr. budowl. 1/3513/03
 upr. elek. D1717/01619 E1717/00919