

WYKAZ ROBÓT 16.12.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Sobieskiego 12	Modernizacja instalacji elektrycznej	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	20 grudnia 2021r. (poniedziałek do godziny 12 <sup>00</sup> )
Zaciszna 28A	Modernizacja instalacji elektrycznej	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	20 grudnia 2021r. (poniedziałek do godziny 12 <sup>00</sup> )

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniaowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

  
 p.c. Dyrektora  
 Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymioana skrzynki licznikowej na 3faz nt z PCV w wyposażeniu oraz wkładkami Yetii	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi 4z16mm2 AsXSn	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
3		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x 6mm2 Dyd	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
4		Montaż tablicy bezp. modułowej RN 2x12	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Montaż wyłącznika różnicowego 4K 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Montaż sygnalizacji swielnej 3b modułowej 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm2i w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Montaż grzejnika panelowego nt promiennikowego 700W 220V z termostatem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego nt promiennikowego 550W 220V z termostatem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Montaż grzejnik elektryczny panelowy nt promiennikowy łazienkowy 270W 220V z termostatem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	· pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
14		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	· pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	· pomiar		
		3	· pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
16		Przygotowanie instalacji elektrycznej do PGE Otwock celem licznikowania	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Leszek Florkowski  
 Upr. bud. 23651/03  
 Upr. SEP 17/1092/13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x4mm <sup>2</sup> Dyd 14	m m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
2		Montaż tablic bezp. modułowej RN -12	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A P	szt.		
	4		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5		Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
	2		wyp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
	1		prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	1		pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
	1		pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9		Montaż grzejnika panelowego promiennikowego z regulatorem 700W 220W o powierzchni grzewczej 20m <sup>2</sup>	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10		Montaż grzejnika panelowego promiennikowego 9000W 220V pow. grzew. 25m <sup>2</sup>	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11		Rozplombowanie i zaplombowanie podłączenie nowego WLZ zasilania lokalu do licznika zgłoszenie PGE Otwock	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Leszek Firuński  
 upr. bud. 93842/14/051/03/03  
 upr.SEP.D17/14/12/13/000/19