

WYKAZ ROBÓT 20.12.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Zaciszna 28 A	Modernizacja instalacji elektrycznej	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	23 grudnia 2021r. (czwartek do godziny 12⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


p.o. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x4mm ² Dyd 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
2		Montaż tablic bezp. modułowej RN -12 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A P 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej 2	wyp. wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Montaż grzejnika panelowego promiennikowego z regulatorem 700W 220W o powierzchni grzewczej 20m ² 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Montaż grzejnika panelowego promiennikowego 9000W 220V pow. grzew. 25m ² 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Rozplombowanie i zaplombowanie podłączenie nowego WLZ zasilania lokalu do licznika zgłoszenie PGE Otwock 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Leszek Firuński
upr. bud. 93942/11/0516/03
upr.SER.D17/1512/15 EIT/71909/19