

WYKAZ ROBÓT 14.12.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Piaskowa 5/7</i>	<i>Modernizacja klatki schodowej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>60 dni</i>	<i>17 grudnia 2021r. (piątek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w **zakleionej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 17 grudnia 2021 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

P.p. Dyrektora

Bogdan Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT KL. SCHODOWEJ					
1		Zabezpieczenie podłóg folią oraz drzwi do lokali wsp. do robót na kl. schodowej 1.15 24	m ² m ²	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
2		Usunięcie wszelkich starych okuć z ościeżnicy okiennej powierzchni do 1.0 m ² wyszpachlowanie ubytków oraz dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy wraz z opaskami wsp. do R 0.50 2,00*0,96*0,50	m ² m ²	 0,960	 0,960
				RAZEM	0,960
3		Wstawienie okna i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow.do 2 m ² w istniejącą ościeżnicę wsp. K 1.1 2,00*0,96	m ² m ²	 1,920	 1,920
				RAZEM	1,920
4		Obudowanie rury kanalizacyjnej płytą gipsowo-kartonową na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 0,70*0,60	m ² m ²	 0,420	 0,420
				RAZEM	0,420
5		Umocowanie oryginalnego włazu na srych w miejscu istniejącego z uwzględnieniem dopasowania drabinki do wysokości od podłogi do stropu (analogia) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6		Umocowanie, wzmocnienie dodatkowymi elementami drewnianymi montowanego włazu na srych 4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
7		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłogach otrzcinowanych lub z dranicami na stropach przy montowaniu włazy i inne miejsca 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
8		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) 6	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
9		Zadeklowanie wyrównując nierówność w narożniku ściany na pierwszym piętrze płytą K/G jednowarstwowo 55-01 na klej lub drewnokręty 0,25*3,37	m ² m ²	 0,843	 0,843
				RAZEM	0,843
10		Usunięcie wszelkich starych okuć z ościeżnicy drzwiowej o powierzchni do 1.0 m ² wyszpachlowanie ubytków oraz dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy wraz z opaskami wsp. do R 0.50 2,30*0,80*0,50	m ² m ²	 0,920	 0,920
				RAZEM	0,920
11		Wstawienie w istniejącą ościeżnicę stolarkę drzwiową fabrycznie wykończoną o pow. od 1 m ² do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
12		Zadeklowanie naświetla drzwiowego płytą OSB z wykończeniem na gładko płytą pilśniową zaimpregnowanie oraz pomalowanie f. olejną 0,90 *0,50	m ² m ²	 0,450	 0,450
				RAZEM	0,450
13		Wymiana opaski przy ościeżnicach drzwiowych szer 12 cm 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
14		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na sufitach 3,30*1,26+3,64*2,22+2,24*2,02	m ² m ²	 16,764	 16,764
				RAZEM	16,764
15		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,30*1,26+3,64*2,22+2,24*2,02	m ² m ²	 16,764	 16,764
				RAZEM	16,764
16		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na ścianach 2,5*2,8+3,02*2,82+3,02*2,85+2,24*3,25+2,8*2,27+1,70*3,4	m ² m ²	 43,539	 43,539
				RAZEM	43,539
17		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 43,539	m ² m ²	 43,539	 43,539
				RAZEM	43,539

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18		Umocowanie na części ściany płyty gipsowo-kartonowej mocowanej na ruszcie lub na klej 3,37*1,25	m ² m ²	4,213	
				RAZEM	4,213
19		Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach i ścianie o wysokości do 5 m na klatce schodowej 4,0	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
20		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,14,15,16,17)			
21		Wstawienie nadproża drewnianego nad drzwiami 1,20	m m	1,200	
				RAZEM	1,200
22		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 22,85*1,45	m ² m ²	33,133	
				RAZEM	33,133
23		Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie 5,40*0,20+5,40*0,56+1,10*0,45+1,75*1,15+0,5*2+2,5*1,13+1,12*3,20+1,0*1,0+1,80*1,30	m ² m ²	17,361	
				RAZEM	17,361
24		Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów oraz balustrady (0,37*0,95*20)+7,20*0,70	m ² m ²	12,070	
				RAZEM	12,070
25		Wymiana wykładziny o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum na podestach półpietra korytarzu i schodach 3,43*1,26+2,25*1,0+2,8*1,16+3,47*1,12+1,20*1,42	m ² m ²	15,410	
				RAZEM	15,410
26		Listwy do posadzek przyścienne drewniane 2,5+4,75+11,50	m m	18,750	
				RAZEM	18,750
27		Uzupełnienie balustrady w miejscach brakujących tralek wygładzonymi deskami o szer. do 12 cm szt 2 wzdłuż poręczy z dokładnym stabilnym umocowaniem całości poręczy 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28		Wywiezienie pozostałości po remoncie kl. schodowej odpadów i gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,5	m ³ m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
29		J. w. lecz - za każdy następny 1 km 1,5	m ³ m ³	1,500	
				RAZEM	1,500