

WYKAZ ROBÓT 11.01.2022r.

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Warszawska 29 lok. 3	Wymiana podłogi	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)
Fredry 5 lok. 2	Roboty ogólnobudowlane	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)
Świdrska 6	Remont pomieszczenia WC ogólnodostępnego	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)
Mawerska 9	Roboty murarskie w ścianie kominowej (korytarz przy lok. Nr 4)	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)

p.o. Dyrektor

Bartłomiej Szostkowski

WYKAZ ROBÓT 11.01.2022r.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w zakleionej kopercie należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.


P.S. Dyrektor
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA PODŁOGI					
1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV 3.05*2.50	m ² m ²	7.625	
				RAZEM	7.625
2		Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 3.05*2.50	m ² m ²	7.625	
				RAZEM	7.625
3		Wymiana lub uzupełnienie drewnianych belek stropowych z obsadzeniem w stabilnych gniazdach lub umocowanie do istniejącej nie zniszczonej części belki w stropie 4.50	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
4		Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych 10.25	m m	10.250	
				RAZEM	10.250
5		Wywiezienie zniszczonych desek podłogowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
6		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 25 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

FREDRY 5 m 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE					
1		Rozebranie podłogi z desek w pom, WC 0.95*0.77	m ² m ²	0.732	
				RAZEM	0.732
2		Podłoga z desek struganych grubości 32 mm wraz z oblistwowaniem 0.95*0.77	m ² m ²	0.732	
				RAZEM	0.732
3		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 0.95*0.77	m ² m ²	0.732	
				RAZEM	0.732
4		Uzupełnienie ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz- tach metalowych lub drewnianych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 z wygłuszeniem wełna mineralną 1.70*0.95	m ² m ²	1.615	
				RAZEM	1.615
5		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w okienku z uzupełnieniem i ocieple- niem reszty przestrzeni w ościeżach. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Dopasowanie istniejącego skrzydła drzwiowego do pom.WC 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 0.95*0.75	m ² m ²	0.713	
				RAZEM	0.713
8		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.44*1.70)+(1.3*15)	m ² m ²	25.348	
				RAZEM	25.348
9		Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 2.75*1.45	m ² m ²	3.988	
				RAZEM	3.988
10		Ocieplenie wełna mineralną gr 20 cm stropu od spodu pod pom. WC, na konstrukcji drewnianej z łat 50/30, umocowanej bezpośrednio do stropu - z obiciem płytą OSB 0.95*0.77	m ² m ²	0.732	
				RAZEM	0.732
11		Wywiezienie materiałów i odpadów z rozbioru samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.60	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
12		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.60	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

ŚWIDERSKA 6 pom. WC ogólne

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZENIA WC OGÓLNE					
1		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach i suficie pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 1.0*0.88+3.07*3.22+0.83*0.70	m ² m ²	11.346	
				RAZEM	11.346
2		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu 1.00*0.88	miejsc miejsc	0.880	
				RAZEM	0.880
3		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na suficie na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.00*0.88	m ² m ²	0.880	
				RAZEM	0.880
4		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) 3.07*3.22+0.83*0.70	m ² m ²	10.466	
				RAZEM	10.466
5		gruntowanie tynków wewnętrznych unigruntem z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity 0.88	m ² m ²	0.880	
				RAZEM	0.880
6		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 0.88	m ² m ²	0.880	
				RAZEM	0.880
7		gruntowanie tynków wewnętrznych unigruntem z dodatkiem 5 % farby emulsyjnej - ściany 10.466	m ² m ²	10.466	
				RAZEM	10.466
8		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków ścian 10.466	m ² m ²	10.466	
				RAZEM	10.466
9		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² wsp. 2.75 0.60*2.5* 2.75	m ² m ²	4.125	
				RAZEM	4.125
10		Rozszklenie naświetla drzwiowego o ramach drewnianych 0.20*0.50*3	m ² m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
11		Szklenie naświetla drzwi - powierzchnia szyby do 0.5 m ² 0.20*0.50*3	m ² m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
12		Umocowanie gałek drzwiowych przykręcanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 0.88	m ² m ²	0.880	
				RAZEM	0.880
14		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.40	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
15		J.w. - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.40	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

WAWERSKA 9 ROBORY MURARSKIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY MURARZKIE					
1		Zlokalizowanie kanału kominowego i ustalenie miejsca wykucia otworu w celu zadeklowania dolnej części przewodu i obsadzenia drzwiczek wyczystki plus opinia kominiarska.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przebicie otworu pionowego o długości do 60 cm w ścianie kominowej z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Obsadzenie drzwiczek wyczystki kominowej w w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju oraz zadeklowanie kanału kominowego 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		0.45+0.15	m	0.600	
				RAZEM	0.600
5		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	msc		
		1	msc	1.000	
				RAZEM	1.000