

WYKAZ ROBÓT 11.01.2022r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Fredry 18 lok. 2	Wymiana drzwi zewnętrznych	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)
Kubusia Puchatka 45 lok. 4	Wymiana drzwi do lokalu	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)
Marszałkowska 31 lok. 15	Wymiana drzwi zewnętrznych	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)
Zaciszna 32 lok. 3	Wymiana drzwi zewnętrznych	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)
Zaciszna 32 lok. 4	Wymiana drzwi zewnętrznych	W terminie 7 dni licząc od dnia	14 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)

P.o. Dyrektora

Bartłomiej Kędziowski

WYKAZ ROBÓT 11.01.2022r.

		zakończenia postępowania		
Reymonta 61 lok. 2	Wymiana drzwi do lokalu	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)
Reymonta 30 lok. 6	Wymiana drzwi zewnętrznych	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)
Karczewska 12 A	Wymiana drzwi do pomieszczenia WC	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w zakończonej kopercie należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożona po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.


p.o. Dyrektora
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej
w Otwocku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH					
1		Demontaż opasek profilowanych z obu stron drzwi wejściowych do lokalu. 5.0*2	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Wymiana części lub całego stojaka otworu w ścianach drewnianych z krawędziaków plus nadproże drzwiowe 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu po obu stronach drzwi. 5.0*0.25*2	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
4		Wstawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej fabrycznie wykończonych ocieplone o pow do 2 m2 wraz z okuciami 80x2.00 brązowe Polskie drewniane 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Wykończenie: listwy przyścienne lub ćwierć-wałki - montaż przy wykończeniu łączeń ścian z ościeżnicą po obu stronach drzwi 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
6		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z ujednoceniem koloru z pozostałą częścią powierzchni miejsc naprawianych tynków 10.0*0.80	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
7		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych opasek drzwiowych o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem 10.0*0.10	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Wywizienie materiałów po robotach remontowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
9		J. w. lecz - za każdy następny 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ					
1		Wyjęcie ościeżnicy ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wstawienie krawędziaków oraz nadproża w celu obsadzenia ościeżnicy drzwi o szer. do 90 cm 2.10+1.0+2.10	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
3		Montaż drzwi zewnętrznych pełne ocieplone z okuciami fabrycznie wykończone wraz z opaskami. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Uzupełnienie obicia ściany dwustronnie o pow do 0.5 m2 sklejką lub płytą K/G wraz z ociepleniem wełną mineralną nad obsadzoną ościeżnicą. 3.3	szt. szt.	3.300	
				RAZEM	3.300
5		Naprawa tynków zwykłych wewnętrznych kat. III w ościeżach szerokości do 15 cm od strony zewnętrznej i od strony mieszkania. 8.0*0.15	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
6		Dwukrotne domalowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian przy obsadzonych ościeżnicach od strony mieszkania i strony zewnętrznej 1.20*0.80+2.0*1.20	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
7		Wywiezienie starej stolarki i odpadów po wymianie drzwi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.765	m ³ m ³	0.765	
				RAZEM	0.765
8		J. w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Obsadzenie drzwi zewnętrznych drewnianych typu JW4 POLSKIE o powierzchni do 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z cegieł (fabrycznie wykończone wraz z okuciami) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Naprawa miejsc na ościeżach o szerokości do 15 cm po obsadzeniu stolarki drzwiowej 7.80	m m	7.800	
				RAZEM	7.800
4		Umocowanie listwy przyściennej lub ćwirówka 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
5		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
6		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 5 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO LOKALU					
1		Wyjęcie ościeżnicy ze ścian drewnianych (drzwi nietypowe) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Montaż drzwi zewnętrznych pełne ocieplone z okuciami fabrycznie wykończone wraz z opaskami. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wywiezienie starej stolarki i odpadów po wymianie drzwi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
4		J. w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO LOKALU					
1		Wyjęcie ościeżnicy ze ścian drewnianych (drzwi nietypowe) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Montaż drzwi zewnętrznych pełne ocieplone z okuciami fabrycznie wykończone wraz z opaskami. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wywiezienie starej stolarki i odpadów po wymianie drzwi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
4		J. w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Obsadzenie drzwi zewnętrznych drewnianych typu JW4 POLSKIE o powierzchni do 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z cegiel (wraz z okuciami fabrycznie wykończone) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Naprawa miejsc na ościeżach o szerokości do 15 cm po obsadzeniu stolarki drzwiowej od strony zwen. i wewn. z ujednoliceniem koloru ściany 7.80	m m	7.800	
				RAZEM	7.800
4		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
5		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH					
1		Zabezpieczenie podłogi folią od strony mieszkania i korytarza 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Obsadzenie drzwi wejściowych zewnętrzne ocieplone wraz z okuciami wykonane na zamówienie (do lokalu z korytarza nietypowe) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) 5.0*0.80	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych z zagruntowaniem pow. otynkowanych 0.50*10	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6		Wywiezienie gruzu i starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.20	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
7		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 30 1.20	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
WYMIANA DRZWI DO POM. WC NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI RO POM. WC. ORAZ NAPRAWA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU					
1		Wykucie z ram betonowych ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Obsadzenie drzwi technicznych ocieplonych Zk Iso 80 wraz z okuciami i obróbką obsadzenia o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z betonu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Spawanie zawiasów okrągłych do ościeżnicy metalowej drzwi wejściowych do budynku oraz przyspawanie listwy przymykowej w bramie.	m spo- iny		
		0.50	m spo- iny	0.500	
				RAZEM	0.500
4		Miniowanie elementów o powierzchni do 0.1 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000