

WYKAZ ROBÓT 05.01.2022r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Marszałkowska 25	Wymiana przykanalika w lokalu nr 1	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	10 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


P.O. Dyrektora
Barbarniej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty sanitarne			
1	d.1 analogia	Rozebranie wraz z ponownym montażem ogrodzenia	m ²		
		1,5*3	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
2	d.1	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	d.1	Wykopy pod rurociągi, kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0.8-1.5 m [20% wykopów]	m ³		
		12*1,5*0,2	m ³	3,600	
				RAZEM	3,600
4	d.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie.	m ³		
		12*1,5*0,80	m ³	14,400	
				RAZEM	14,400
5	d.1 analogia	Mechaniczne plantowanie terenu koparko-spycharkami	m ²		
		12*1,5	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
6	d.1	Zасыpywanie wykopów liniowych; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		12*1,5*0,2	m ³	3,600	
				RAZEM	3,600
7	d.1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu [80% wykopów]	m ³		
		12*1,5*0,8	m ³	14,400	
				RAZEM	14,400
8	d.1	Włączenie instalacji PVC 160 do istniejących studni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.1	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
10	d.1	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 150 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000