

PRZEDMIAR

Skłodowskiej 11 lok. 23

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój 1	m ²		
1		Mechaniczne cyklinowanie posadzek	m ²	13,54	
d.1		3,70*3,66		RAZEM	13,54
2		Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1		poz.1	m ²	13,54	
				RAZEM	13,54
3		Wymiana listew przyściennych	m		
d.1		3,70*2+3,66*2-0,80	m	13,92	
				RAZEM	13,92
4		Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna z PCV kolor biały o pow. do 2.0 m2, okno dwudzielne R-U wstawienie okna z PCV w istniejącą ościeżnicę, demontaż okuć z ościeżnicy istniejącej, malowanie ościeżnicy wsp. 0,5 do R	m ²		
d.1		1,37*1,29*2	m ²	3,53	
				RAZEM	3,53
5		Wymiana stolarki drzwiowej-wstawienie drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2.0 m2 -z wymianą opaski drzwiowej oraz demontażem istniejącej ościeżnicy wsp 1,5 do R	szt.		
d.1	analogia	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	analogia	0,24*2*0,60*20	m ²	5,76	
				RAZEM	5,76
7		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1		1,40	m	1,40	
				RAZEM	1,40
8		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na suficie oraz ścianach	m ²		
d.1		poz.9+poz.10	m ²	49,12	
				RAZEM	49,12
9		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1		2,14*4,87	m ²	10,42	
				RAZEM	10,42
10		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z wymianą kratki wentylacyjnej	m ²		
d.1		(2,14*2+4,87*2)*2,76	m ²	38,70	
				RAZEM	38,70
11		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 parapet,	szt.		
d.1		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
12		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Pokój 2			
13		Zerwanie starych tapet ze ściany	m ²		
d.2		(1,81*2+1,59*2)*2,58	m ²	17,54	
				RAZEM	17,54
14		Rozebranie paneli sufitowych	m ²		
d.2	analogia	1,81*1,59	m ²	2,88	
				RAZEM	2,88
15		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2		poz.14	m ²	2,88	
				RAZEM	2,88
16		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
d.2		poz.14	m ²	2,88	
				RAZEM	2,88
17		Umocowanie listwy przysiennej z PCV	m		
d.2		1,59*2+1,81*2-0,70	m	6,10	
				RAZEM	6,10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.2 analogia	Wymiana stolarki drzwiowej-wstawienie drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2.0 m ² -z demontażem istniejącej ościeżnicy z wymianą opaski drzwiowej wsp 1,5 do R	szt.		
		1	szt.	1,00	
19	d.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufitu i ścian	m ²	RAZEM	1,00
		poz.14+poz.13	m ²	20,42	
20	d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur i gazowych o śr. do 50 mm	m	RAZEM	20,42
		4	m	4,00	
21	d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	RAZEM	4,00
		poz.13	m ²	17,54	
22	d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z wymianą kratki wentylacyjnej	m ²	RAZEM	17,54
		poz.13	m ²	17,54	
3		Korytarz		RAZEM	17,54
23	d.3	Zerwanie starych tapet ze sciany	m ²		
		(1,58+1,03+0,84+0,80+0,76+1,81)*2,56	m ²	17,46	
24	d.3	Rozebranie szafki meblowej oraz pawlacza	szt.	RAZEM	17,46
		1	szt.	1,00	
25	d.3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	RAZEM	1,00
		1,81*0,76+1,03*0,84	m ²	2,24	
26	d.3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²	RAZEM	2,24
		poz.25	m ²	2,24	
27	d.3	Umocowanie listwy przysiennej z PCV	m	RAZEM	2,24
		1,03+0,84+0,80+0,76+1,81+1,58-0,80	m	6,02	
28	d.3 analogia	Wymiana stolarki drzwiowej-wstawienie drzwi wewnętrznych wejściowych do lokalu o powierzchni do 2.0 m ² - z demontażem istniejącej ościeżnicy, z wymianą opaski drzwiowej wsp 1,5 do R	szt.		
		1	szt.	1,00	
29	d.3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufitu i ścian	m ²	RAZEM	1,00
		poz.23+poz.25	m ²	19,70	
30	d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	RAZEM	19,70
		poz.25	m ²	2,24	
31	d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z wymianą kratki wentylacyjnej	m ²	RAZEM	2,24
		poz.23	m ²	17,46	
4		WC		RAZEM	17,46
32	d.4	Zerwanie starych tapet ze sciany oraz starej farby	m ²		
		(0,70*2+0,74*2)*2,33	m ²	6,71	
33	d.4	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	RAZEM	6,71
		0,70*0,74*0,25	m ³	0,13	
34	d.4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko po skuciu betonu	m ²	RAZEM	0,13
		poz.35	m ²	0,52	
35	d.4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	RAZEM	0,52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,70*0,74	m ²	0,52	
36 d.4		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit poz.35	m ²	RAZEM	0,52
			m ²	0,52	
37 d.4		Umocowanie listwy przysiennej z PCV	m	RAZEM	0,52
		0,70*2+0,74*2-0,70	m	2,18	
38 d.4		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufitu i ścian	m ²	RAZEM	2,18
		poz.32+poz.35	m ²	7,23	
39 d.4	analogia	Wymiana stolarki drzwiowej-wstawienie drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2.0 m2 -z wymianą opaski drzwiowej wsp. 1,5 do R	szt.	RAZEM	7,23
			szt.	1,00	
40 d.4		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur i gazowych o śr. do 50 mm	m	RAZEM	1,00
		1	m	1,00	
41 d.4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	RAZEM	1,00
		poz.35	m ²	0,52	
42 d.4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z wymianą kratki wentylacyjnej	m ²	RAZEM	0,52
		poz.32	m ²	6,71	
5				RAZEM	6,71
43 d.5		Wywiezienie skrzydeł drzwiowych i okiennych oraz skutej posadzki betonowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			m ³	3,00	
44 d.5		Wywiezienie skrzydeł drzwiowych i okiennych oraz skutej posadzki betonowej, samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	RAZEM	3,00
		Krotność = 20	m ³	3,00	
45 d.5		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (kuchnia i piec) oraz instalacja wod-kan są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji	szt	RAZEM	3,00
		0	szt	0,00	
				RAZEM	0,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty sanitarne			
1	d.1	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 analogia	demontaż rury spłucznej stalowej ocynkowanej 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1	Demontaż podejścia do kuchni gazowej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.1	Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.1	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.1	Montaż syfonów zlewowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	d.1	Ustępy z płuczką ustępową typu Poznański "kompakt" 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.1	Baterie umywalkowe i zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	d.1	Montaż umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.1	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce wraz z szafką. 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.1	Montaż syfonów zlewowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	d.1	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	d.1	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm-umywalka, zlew i kabina prysznicowa 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	d.1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych-WC 1	podej.		
			podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.1	Wykonanie podejścia dopływowego w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 15 mm z zaworem odcinającym do WC 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	d.1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, o śr. zewnętrznej 15 mm. Umywalka, kabina prysznicowa, zlewozmywak. 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	d.1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - podejście kabina i zlewozmywak 2,5+3,9	m		
			m	6,400	
				RAZEM	6,400
18	d.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm. 5,8+9	m		
			m	14,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		Wymiana zaworu przelotowego głównego o śr. 20 mm	szt.		14,800
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20 mm w instalacjach	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21		Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
d.1		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
22		Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm	msc.		
d.1		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
23		Wykonanie opinii kominiarskiej kanałów spalinowych i wentylacji pomieszcze oraz opinii o prawidłowym podłączeniu pieca gazowego i szczelności instalacji gazowej	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		roboty budowlane			
24		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25		Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 0,6*2,1	m ³		
d.2			m ³	1,260	
				RAZEM	1,260
27		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.2		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
28		Obsadzenie drzwi fabrycznie wykończonych (2,1*0,6)	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg	szt	1.000	
			szt		1.000
2	4	Montaż wyłącznika nadmiarowego S301 16A	szt.	4.000	
			szt.		4.000
3	19	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x Dyd 4mm ²	m	19.000	
			m		19.000
4	1	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDyp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na wyłącznik	wyp.	1.000	
			wyp.		1.000
5	1	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDyp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na przełącznik	wyp.	1.000	
			wyp.		1.000
6	7	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.	7.000	
			wyp.		7.000
7	1	Montaż kuchenki elektrycznej indukcyjnej 4-pal. z piekarnikiem	szt	1.000	
			szt		1.000
8	1	Montaż pieca konwektorowego ściemnego 2kW 220V	szt	1.000	
			szt		1.000
9	5	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5.000	
			pomiar		5.000
10	1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	1.000	
			prób.		1.000
11	7	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar	7.000	
			pomiar		7.000
12	1	Przygotowanie instalacji instalacji oraz dokumentów do ZE celem licznikowania	szt	1.000	
			szt		1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż pieca na nóżkach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. po zdemontowanym piecu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	d.1	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebić o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	d.1 analogia	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania -likwidacja zacieków na ścianie, suficie oraz kominie	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
5	d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4,59*3,90	m ²	17,901	
				RAZEM	17,901
6	d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(4,59*2+3,90*2)*2,62	m ²	44,488	
				RAZEM	44,488
2		Kuchnia			
7	d.2	Rozbiórka kuchni kafłowej oraz część ściany z kafli	m ³		
		0,90*0,80*0,65+(0,70+0,80)*0,61*0,11	m ³	0,569	
				RAZEM	0,569
8	d.2	Uzupełnienie posadzki cementowej po rozbiórce kuchni kafłowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładki pod gumolit	m ²		
		0,90*0,80	m ²	0,720	
				RAZEM	0,720
9	d.2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. po zdemontowanym piecu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		3,22*1,80+2,11*2,01+1,21*1,00	m ²	11,247	
				RAZEM	11,247
11	d.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po rozbiórce kuchni kafłowej na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) zatartych na gładko	m ²		
		(0,90+0,80)*(0,65+0,80)	m ²	2,465	
				RAZEM	2,465
12	d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		2,11*2,01+1,80*3,22+1,0*1,0*1,21	m ²	11,247	
				RAZEM	11,247
13	d.2	Umocowanie listwy przysiennej z PCV	m		
		2,11+2,28+3,22+1,80+1,0+1,21+2,11+2,01	m	15,740	
				RAZEM	15,740
14	d.2	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		0,90*2,05	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
16	d.2 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną progu w drzwiach pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		0,90*0,30	m ²	0,270	
				RAZEM	0,270
17	d.2	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18		Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19		Wymiana opaski lub listwy przymykowej w drzwiach wejściowych do lokalu	m		
d.2		2,05*2+0,90	m	5,000	
				RAZEM	5,000
20		Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów- likwidacja zacieków	m ²		
d.2		5,0	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
21		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z reperacją spękań	m ²		
d.2		2,11*2,01+3,22*1,80+1,21*1,0	m ²	11,247	
				RAZEM	11,247
22		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z reperacją spękań	m ²		
d.2		(2,11*2+2,01+1,21+1,0*2)*2,50+(2,28+3,22+1,80)*(1,93+1,40)/2	m ²	35,755	
				RAZEM	35,755
23		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej istniejącej ościeżnicy drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.2		(2,05*2+0,90)*0,80	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
24	analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
d.2		1,21*1,93	m ²	2,335	
				RAZEM	2,335
25		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
d.2		1,21*1,93	m ²	2,335	
				RAZEM	2,335
3					
26		Wywiezienie kafli z rozbiórki, pieca ,gumolitu, desek z rozbiórki, samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
27		Wywiezienie kafli z rozbiórki, pieca ,gumolitu, desek z rozbiórki, samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3		Krotność = 20 poz.26	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
28		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (kuchnia i piec) oraz instalacja wod-kan są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji	szt		
d.3		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z listwie montażowej 2	wyp.		
			wyp.	2.000	
2		Montaż pieca panelowego promiennikowego nt 900W 220V z termostatem 3 letnia gwarancja 1	szt	RAZEM	2.000
			szt	1.000	
3		Montaż pieca panelowego promiennikowego nt 700W 220V z termostatem z 3letnia gwar. 1	szt	RAZEM	1.000
			szt	1.000	
4		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej 220V 2000W 1	szt	RAZEM	1.000
			szt	1.000	
5		Wyłącznik nadmiarowy S-301 10-20A B 2	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	2.000	
6		Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V 1	szt.	RAZEM	2.000
			szt.	1.000	
7		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 4	pomiar	RAZEM	1.000
			pomiar	4.000	
8		Przygotowanie instalację elektryczną do ZE Otwock celem licznikowania 1	szt	RAZEM	4.000
			szt	1.000	
9		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób.	RAZEM	1.000
			prób.	1.000	
10		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar	RAZEM	1.000
			pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty sanitarne			
1	d.1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych- podejście prysznic 3,5	m		
2	d.1	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	m	3,500	
			kpl.	RAZEM	3,500
3	d.1	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi oraz połączenie nowego podejścia kanalizacyjnego prysznic 1	kpl.	1,000	
			szt.	RAZEM	1,000
4	d.1	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego lub baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm- bateria zlewozmywaka 1	szt.	1,000	
			szt.	RAZEM	1,000
5	d.1	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym 1	szt.	1,000	
			szt.	RAZEM	1,000
6	d.1	Montaż podgrzewacza elektrycznego wody ciepłej o poj. 50 dm3 wraz z przyłączami elastycznymi i zaworami 1	kpl.	1,000	
			kpl.	RAZEM	1,000
7	d.1	Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem 1	kpl.	1,000	
			kpl.	RAZEM	1,000
8	d.1	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl.	1,000	
			szt.	RAZEM	1,000
9	d.1	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 20 mm- odcięcie lokalu 1	szt.	1,000	
			szt.	RAZEM	1,000
10	d.1	Wymiana baterii zmywakowej 1	szt.	1,000	
			szt.	RAZEM	1,000
11	d.1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych- kabina prysznicowa 1	szt.	1,000	
			szt.	RAZEM	1,000
12	d.1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych-prysznic 1	podej.	1,000	
			podej.	RAZEM	1,000
13	d.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - odcinek z. w i c.w do prysznic oraz zlewozmywaka 10.	m		
			m	10,000	
14	d.1 kalk. własna	Czyszczenie urządzeń- zlewozmywak na szafce 1	kpl.		
			kpl.	RAZEM	10,000
15	d.1	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl.	1,000	
			kpl.	RAZEM	1,000
16	d.1	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm 1	kpl.	1,000	
			msc.	RAZEM	1,000
17	d.1	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm 1	msc.	1,000	
			msc.	RAZEM	1,000
			msc.	1,000	
			msc.	RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój			
1	d.1	Rozbiórka pieca kaflowego	m ³		
		0,60*0,70*1,71	m ³	0,72	
				RAZEM	0,72
2	d.1 analogia	Rozebranie regalów, szaf,pótek	m ²		
		5,0*2,0	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
3	d.1	Uzupełnienie posadzki cementowej po rozbiórce pieca kaflowego o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		0,60*0,70	m ²	0,42	
				RAZEM	0,42
4	d.1	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. po zdemontowanym piecu kaflowym	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5	d.1	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	d.1	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe długości ponad 1,0 m	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	d.1	Okładanie (szpałdowanie)głifów okiennych ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
		(1,40+2*1,46)*0,15	m ²	0,65	
				RAZEM	0,65
8	d.1	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami- po szpałdowaniu	m		
		1,40+2*1,46	m	4,32	
				RAZEM	4,32
9	d.1	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		1,40*2	m	2,80	
				RAZEM	2,80
10	d.1	Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna z PCV o pow. do 2.0 m2,okna pojedyncze wstawienie okien z PCV -R-U w istniejące ościeżnice drewniane, demontaż okuć z ościeżnic istniejących, malowanie ościeżnic istniejących wsp. 0,5 do R	m ²		
		1,30*1,46+1,40*1,46	m ²	3,94	
				RAZEM	3,94
11	d.1 analogia	Mycie paneli sufitowych	m ²		
		3,89*3,96	m ²	15,40	
				RAZEM	15,40
12	d.1 analogia	Mycie ścian i ościeżnic przed malowaniem mydłem technicznym	m ²		
		(3,96*2+3,89*2)*2,84	m ²	44,59	
				RAZEM	44,59
13	d.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach (2 ściany)	m ²		
		(3,96+3,89)*2,84	m ²	22,29	
				RAZEM	22,29
14	d.1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	d.1	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	d.1	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych oraz listew przyściennych	m ²		
		3,89*3,96	m ²	15,40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,89*2+3,96*2)*2,84	m ²	RAZEM	15,40
			m ²	44,59	
19	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m ² 0,70*2,05	m ²	RAZEM	44,59
			m ²	1,44	
20	d.1 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną progu w drzwiach pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0,70*0,30	m ²	RAZEM	1,44
			m ²	0,21	
21	d.1	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 8 mm poz. 17	m ²	RAZEM	0,21
			m ²	15,40	
22	d.1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z wymianą listew przypodłogowych 3,89*3,96	m ²	RAZEM	15,40
			m ²	15,40	
23	d.1	Umocowanie listwy przysiennej 3,89*2+3,96*2-0,70	m	RAZEM	15,40
			m	15,00	
2		Kuchnia		RAZEM	15,00
24	d.2 analogia	Rozebranie regałów, szaf, półek (1,87+2,0)*2,0	m ²		
			m ²	7,74	
25	d.2 analogia	Mycie ścian i sufitu przed malowaniem mydłem technicznym (3,05*2+1,87*2)*2,84	m ²	RAZEM	7,74
			m ²	27,95	
26	d.2	Zerwanie starych tapet ze ściany oraz tapety znajdującej się pod panelami sufitowymi 1,87*3,05+(1,87*2+3,05*2)*1,41-(0,70*1,41)*2	m ²	RAZEM	27,95
			m ²	17,60	
27	d.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych oraz listew przypodłogowych 1,87*3,05	m ²	RAZEM	17,60
			m ²	5,70	
				RAZEM	5,70
28	d.2	Wymiana okna zespolonego drewnianego na okno z PCV o pow. do 2.0 m ² , okno jednodzielne, wstawienie okna z PCV R-U w istniejącą ościeżnicę drewnianą, demontaż okuć z ościeżnicy istniejącej drewnianej, malowanie ościeżnicy drewnianej wsp. 0,5 do R 0,80*0,90	m ²		
			m ²	0,72	
				RAZEM	0,72
29	d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,87*3,05	m ²		
			m ²	5,70	
30	d.2	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe długości ponad 1,0 m 1	szt.	RAZEM	5,70
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
31	d.2	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	d.2	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	d.2	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34	d.2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami- po szpaldowaniu 0,80*2+0,90*2	m		
			m	3,40	
				RAZEM	3,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,87*2+3,05*2)*2,84	m ²		
			m ²	27,95	
				RAZEM	27,95
36 d.2		Przybicie do podłóg płyt OSB gr 8 mm	m ²		
		poz.29	m ²	5,70	
				RAZEM	5,70
37 d.2		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0,70*2,05	m ²		
			m ²	1,44	
				RAZEM	1,44
38 d.2		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufitu i ścian 1,87*3,05+(1,87*2+3,05*2)*2,84-0,80*0,90-0,70*2,05*2	m ²		
			m ²	30,06	
				RAZEM	30,06
39 d.2		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z wymianą listew przypodłogowych 1,87*3,05	m ²		
			m ²	5,70	
				RAZEM	5,70
40 d.2		Umocowanie listwy przyściennej 1,87*2+3,05*2-0,70*2	m		
			m	8,44	
				RAZEM	8,44
3		Korytarz +WC			
41 d.3	analogia	Mycie ścian i sufitu przed malowaniem mydłem technicznym 1,59*1,62+(1,59*2+1,62*2)*2,84	m ²		
			m ²	20,81	
				RAZEM	20,81
42 d.3		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.3		Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.3		Wymiana klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
45 d.3		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufitu i ścian 1,59*1,62+(1,59*2+1,62*2)*2,84	m ²		
			m ²	20,81	
				RAZEM	20,81
46 d.3		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 0,80*2,05	m ²		
			m ²	1,64	
				RAZEM	1,64
47 d.3		Przybicie do podłóg płyt OSB gr 8 mm 1,59*1,62	m ²		
			m ²	2,58	
				RAZEM	2,58
48 d.3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z reperacją spękań 1,62*1,59	m ²		
			m ²	2,58	
				RAZEM	2,58
49 d.3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z reperacją spękań (1,59*2+1,62*2)*2,84	m ²		
			m ²	18,23	
				RAZEM	18,23
50 d.3		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych oraz listew przyściennych 1,59*1,62	m ²		
			m ²	2,58	
				RAZEM	2,58
51 d.3		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z wymianą listew przypodłogowych poz.50	m ²		
			m ²	2,58	
				RAZEM	2,58
52 d.3		Umocowanie listwy przysiennej 1,59*2+1,62*2-(0,80+0,70)	m		
			m	4,92	
				RAZEM	4,92

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.3		Rozebranie komórki drewnianej przynależnej do lokalu nr 1	m ²		
		(2,50+3,00)*2,0*3,0+2,50*3,00	m ²	40,50	
				RAZEM	40,50
54 d.3		Wywiezienie materiałów z rozbiórki; kafli po rozebranych piecu ,gumolitu, desek z rozbiórki komórki, starych mebli samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
55 d.3		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 20 poz.54	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
56 d.3		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (kuchnia i piec) oraz instalacja wod-kan są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji	szt		
		0	szt	0,00	
				RAZEM	0,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych rurach - zasilanie 5x6 do pieca akumulacyjnego 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNNR 5 0112-03	Montaż puszek rozgałęźnych 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 0308-07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 6 mm ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 0404-01	Montaż tablicy mieszkaniowej z wyposażeniem (FR63A, lampki kontrolne z zabezpieczeniami, wyłącznik różnicowo prądowy RCD 40A - 3f szt. 2, zabezpieczenie nadmiarowo prądowe S303 C20, wyłącznik RCD - 25A - 1F, zabezpieczenia S301B16 -5szt. , B10-2 szt. , stycznik trójfazowy , zegar astronomiczny, wyposażenie uzupełniające) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 0406-07	Zakup pieca akumulacyjnego o mocy od 5 do 6 kW 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 0406-07	Zakup konwektora o mocy 2kW 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5 0406-02	Zakup i montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROboty sanitarne			
1	d.1	Wymiana zlewozmywaka-zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem na szafce na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
2	d.1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową- podejście do zlewozmywaka Przedmiar dodatkowy - łączna długość	msc.	RAZEM	1,000
		3	m		3,000
		1	msc.	1,000	
3	d.1	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
4	d.1	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
5	d.1	Wymiana baterii zmywakowej	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój			
1	d.1	Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna z PCV o pow. do 2.0 m ² , okno dwudzielne R-U wstawienie okna z PCV w istniejącą ościeżnicę drewnianą, demontaż okuć z ościeżnicy istniejącej, malowanie ościeżnicy wsp. 0,5 do R 1,40*1,60	m ²		
			m ²	2,24	
				RAZEM	2,24
2	d.1	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi balkonowe z PCV z ościeżnicą 0,90*2,51	m ²		
			m ²	2,26	
				RAZEM	2,26
3	d.1 analogia	Wymiana stolarki drzwiowej-wstawienie drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2.0 m ² w istniejącą ościeżnicę -z wymianą opaski drzwiowej 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.10	m ²		
			m ²	19,44	
				RAZEM	19,44
5	d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z wymianą kratki wentylacyjnej (5,50+3,97+4,10+1,75+1,41+2,24)*2,86	m ²		
			m ²	54,25	
				RAZEM	54,25
6	d.1	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - dopłata za zmianę koloru do ścian poz.5	m ²		
			m ²	54,25	
				RAZEM	54,25
7	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej istniejącej ościeżnicy (2,05*2+0,80)*0,20	m ²		
			m ²	0,98	
				RAZEM	0,98
8	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² parapet, próg 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady balkonowej z prętów prostych (0,80+2,40+0,80)*1,10	m ²		
			m ²	4,40	
				RAZEM	4,40
10	d.1	Mechaniczne cyklinowanie posadzek 2,24*1,41+4,10*3,97	m ²		
			m ²	19,44	
				RAZEM	19,44
11	d.1	Lakierowanie posadzek i parkietów poz.10	m ²		
			m ²	19,44	
				RAZEM	19,44
12	d.1	Uzupełnienie listew przysściennych 5,50+3,97+4,10+1,75+1,41+2,24-0,80	m		
			m	18,17	
				RAZEM	18,17
2		Kuchnia			
13	d.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,20*2,31	m ²		
			m ²	7,39	
				RAZEM	7,39
14	d.2	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 8 mm poz.13	m ²		
			m ²	7,39	
				RAZEM	7,39
15	d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit poz.13	m ²		
			m ²	7,39	
				RAZEM	7,39
16	d.2	Umocowanie listwy przysściennej z PCV 3,20*2+2,31*2-0,70	m		
			m	10,32	
				RAZEM	10,32
17	d.2	Rozbiórka kuchni kafłowej oraz część ściany z kafli 1,0*0,74*0,73+(1,0+0,74)*0,60*0,20	m ³		
			m ³	0,75	
				RAZEM	0,75

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.2	Uzupełnienie posadzki cementowej po rozbiórce kuchni kafłowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 1,0*0,75	m ²		
			m ²	0,75	
				RAZEM	0,75
19	d.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po skuciu kafli oraz kuchni (1,0+0,74)*0,60+1,0*0,74	m ²		
			m ²	1,78	
				RAZEM	1,78
20	d.2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. po zdemontowanej kuchni 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
21	d.2	Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna z PCV o pow. do 2.0 m2, okno dwudzielne R-U wstawienie okna z PCV w istniejącą ościeżnicę, demontaż okuć z ościeżnicy istniejącej, malowanie ościeżnicy wsp. 0,5 do R 1,47*1,28	m ²		
			m ²	1,88	
				RAZEM	1,88
22	d.2 analogia	Wymiana stolarki drzwiowej-wstawienie drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2.0 m2 w istniejącą ościeżnicę -z wymianą opaski drzwiowej 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej istniejącej ościeżnicy (2,05*2+0,70)*0,20	m ²		
			m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
24	d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 parapet, próg 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 15	m		
			m	15,00	
				RAZEM	15,00
26	d.2 analogia	Rozebranie szafy z półkami oraz półki pod parapetem 2,76*0,90+1,47*0,40	m ²		
			m ²	3,07	
				RAZEM	3,07
27	d.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufitu i ścian z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.13+(3,20*2+2,31*2)*2,86	m ²		
			m ²	38,91	
				RAZEM	38,91
28	d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,20*2,31	m ²		
			m ²	7,39	
				RAZEM	7,39
29	d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z wymianą kratki wentylacyjnej (3,20*2+2,31*2)*2,86	m ²		
			m ²	31,52	
				RAZEM	31,52
30	d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 0,80*0,70	szt.		
			szt.	0,56	
				RAZEM	0,56
3		Korytarz			
31	d.3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 -drzwi wejściowe do lokalu 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	d.3 analogia	Drzwi wejściowe do lokalu z opaską drzwiową 0,90*2,05	m ²		
			m ²	1,85	
				RAZEM	1,85
33	d.3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0,90+2,05*2	m		
			m	5,00	
				RAZEM	5,00
34	d.3 analogia	Rozebranie szafy 1,44*2,86	m ²		
			m ²	4,12	
				RAZEM	4,12
35	d.3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufitu i ścian z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.39+(0,81+0,90+1,75+1,41+2,55+1,41+0,90)*2,86	m ²		
			m ²	31,93	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.39	m ²	RAZEM	31,93
			m ²	4,10	
37	d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0,81+0,90+1,75+1,41+2,55+1,41+0,90)*2,86	m ²	RAZEM	4,10
			m ²	27,83	
38	d.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 12	m	RAZEM	27,83
			m	12,00	
39	d.3	Mechaniczne cyklinowanie posadzek 0,81*0,90+2,55*1,32	m ²	RAZEM	12,00
			m ²	4,10	
40	d.3	Lakierowanie posadzek i parkietów poz.39	m ²	RAZEM	4,10
			m ²	4,10	
41	d.3	Uzupełnienie listew przyściennych 0,81+0,90+1,75+1,41+2,55+1,41+0,90-0,83-0,80-0,70-0,70	m	RAZEM	4,10
			m	6,70	
4		Łazienka		RAZEM	6,70
42	d.4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,44*2,19	m ²		
			m ²	3,15	
43	d.4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit poz.42	m ²	RAZEM	3,15
			m ²	3,15	
44	d.4	Umocowanie listwy przysiennej z PCV 1,44*2+2,19*2-0,70	m	RAZEM	3,15
			m	6,56	
45	d.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufitu i ścian z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.42+(1,44*2+2,19*2)*2,86	m ²	RAZEM	6,56
			m ²	23,91	
46	d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.42	m ²	RAZEM	23,91
			m ²	3,15	
47	d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian oraz wstawienie kratki wentylacyjnej (1,44*2+2,19*2)*2,86	m ²	RAZEM	3,15
			m ²	20,76	
48	d.4 analogia	Wymiana stolarki drzwiowej-wstawienie skrzydła o powierzchni do 2.0 m ² w istniejącą ościeżnicę -z wymianą opaski drzwiowej 1	szt.	RAZEM	20,76
			szt.	1,00	
49	d.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej istniejącej ościeżnicy (2,05*2+0,70)*0,20	m ²	RAZEM	1,00
			m ²	0,96	
50	d.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 7	m	RAZEM	0,96
			m	7,00	
5				RAZEM	7,00
51	d.5	Wywiezienie skrzydeł drzwiowych i okiennych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m ³		
			m ³	3,00	
52	d.5	Wywiezienie skrzydeł drzwiowych i okiennych , samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 3	m ³	RAZEM	3,00
			m ³	3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.5		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (kuchnia i piec) oraz instalacja wod-kan są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji	szt		
			szt	0,00	
				RAZEM	0,00



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty sanitarne			
1	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
d.1	0235-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02	Demontaż wanny	kpl.		
d.1	0235-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-02	Demontaż baterii wannowej	kpl.		
d.1	0141-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
d.1	0232-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0229-04	2,5	m	2,500	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm ³	szt.		
d.1	0152-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.1	0120-02	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PEX	m		
d.1	0121-03	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 4-02	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0144-06	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0114-01	15,4	m	15,400	
				RAZEM	15,400
12	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm.	m		
d.1	0111-02	14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
13	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, o śr. zewnętrznej 15 mm. Umywalka, kabina prysznicowa, zlewozmywak.	szt.		
d.1	0116-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.1	0123-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0208-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - podejście kabina i zlewozmywak	m		
d.1	0207-01	3,8	m	3,800	
				RAZEM	3,800
17	KNR 4-02	Wymiana zaworu przelotowego głównego o śr. 20 mm	szt.		
d.1	0118-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 2-15	Montaż podgrzewacza elektrycznego wody ciepłej o poj. 50 dm ³ wraz z przyłączami elastycznymi i zaworami	kpl.		
d.1	0143-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce wraz z szafką.	szt.		
		1	szt.	1,000	
20	KNR-W 4-02 d.1 0220-04	Montaż umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
21	KNR-W 2-15 d.1 0232-02	Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
22	KNR 2-15 d.1 0213-01	Montaż syfonów zlewowych	kpl.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
23	KNR-W 2-15 d.1 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
24	KNR-W 4-02 d.1 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	RAZEM	1,000
		2	szt.	2,000	
25	KNR-W 4-02 d.1 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.	RAZEM	2,000
		1	msc.	1,000	
26	KNR-W 4-02 d.1 0236-01	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego o śr. 50-80 mm(zlewozmywak, wanna)	msc.	RAZEM	1,000
		2	msc.	2,000	
27	KNR-W 2-15 d.1 0116-07	Wykonanie podejścia dopływowego w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 15 mm z zaworem odcinającym do WC	szt.	RAZEM	2,000
		1	szt.	1,000	
28	KNR-W 4-02 d.1 0224-03	Wymiana ustępu na miskę porcelanową 'Kompakt'	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
29	KNR-W 2-15 d.1 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m	RAZEM	1,000
		1	prób.		1,000
		14	m	14,000	
30	KNR 0-34 d.1 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	RAZEM	14,000
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000

M. Wróblewski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNNR 5 0112-03	Montaż puszek rozgałęźnych 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 0404-01	Montaż tablicy mieszkaniowej z wyposażeniem (FR40A, lampki kontrolne z zabezpieczeniami, wyłącznik różnicowo prądowy RCD 25A - 1f, szt. 2, zabezpieczenia S301B16 -5szt. , B10-2, , wyposażenie uzupełniające) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 1301-02	Wykonanie badań instalacji elektrycznej oraz przygotowanie dokumentów do założenia licznika 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój			
1	d.1	Rozebranie obicia sufitu z płyt G-K 3.93*4.65	m ² m ²		
				18.275	
				RAZEM	18.275
2	d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz. 1	m ² m ²		
				18.275	
				RAZEM	18.275
3	d.1	Mycie po robotach malarskich istniejących okien 1.05*2.40	m ² m ²		
				2.520	
				RAZEM	18.275
4	d.1 analogia	Demontaż ścianki działowej (skośnej) 0.96*2.59	m ² m ²		
				2.486	
				RAZEM	2.520
5	d.1 analogia	Wymiana stolarki drzwiowej-wstawienie drzwi wewnętrznych drewnianych o powierzchni do 2.0 m ² w istniejącą ościeżnicę drewnianą-z malowaniem ościeżnicy oraz demontaż zawiasów. 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1 analogia	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na istniejących profilach C i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe Wsp 0,5 do R 3.93*4.65	m ² m ²		
				18.275	
				RAZEM	18.275
7	d.1 analogia	Naprawa miejsc uszkodzonych w płycie G-K o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach 20	szt. szt.		
				20.000	
				RAZEM	20.000
8	d.1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z wymianą listew przypodłogowych 3.93*4.65	m ² m ²		
				18.275	
				RAZEM	18.275
9	d.1	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe długości ponad 1,0 m m 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.1 analogia	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitu - poz.11+poz.12	m ² m ²		
				62.719	
				RAZEM	62.719
11	d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.93*4.65	m ² m ²		
				18.275	
				RAZEM	18.275
12	d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.93*2+4.65*2)*2.59	m ² m ²		
				44.444	
				RAZEM	44.444
13	d.1	Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych 1.24*2.59	m ² m ²		
				3.212	
				RAZEM	3.212
2		Kuchnia			
14	d.2	Wymiana okien z PCV wraz z ościeżnicą o pow. do 2.0 m ² , montowaną do starej futryny kolor biały, jednodzielne, R-U, wstawione w istniejącą ościeżnicę drewnianą z demontażem istniejących okuć z ościeżnicy, malowanie ościeżnicy wsp. 0,5 do R 1.02*1.58	m ² m ²		
				1.612	
				RAZEM	1.612
15	d.2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazury -ściana kominowa 1.0*0.90	m ² m ²		
				0.900	
				RAZEM	0.900
16	d.2 analogia	Demontaż płyt G-K 3.15*3.37+(3.15*2+3.37*2)*2.59-poz.15	m ² m ²		
				43.489	
				RAZEM	43.489
17	d.2	Rozbiórka kuchni węglowej licowanej kafłami	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.70*0.65*0.65	m ³	0.296	
				RAZEM	0.296
18	d.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po rozbiórce kuchni węglowej oraz skutej glazurze 1.0*1.50+poz.15	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
19	d.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.15*3.37	m ²		
			m ²	10.616	
				RAZEM	10.616
20	d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit poz.19	m ²		
			m ²	10.616	
				RAZEM	10.616
21	d.2	Umocowanie listwy przysiennej z PCV 3.15*2+3.37*2-0.60	m		
			m	12.440	
				RAZEM	12.440
22	d.2 analogia	Obudowa ścian i sufitu z płyt gipsowo-kartonowych na istniejącym ruszcie, Wsp 0,5 do R 3.15*3.37+(3.15*2+3.37*2)*2.59	m ²		
			m ²	44.389	
				RAZEM	44.389
23	d.2 analogia	Wstawienie drzwi harmonijkowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.2	Wstawienie parapetu wewnętrznego o długości 1,05 m 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Łazienka			
25	d.3 analogia	Rozebranie ścianki działowej 2.65*2.47	m ²		
			m ²	6.546	
				RAZEM	6.546
26	d.3	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitu 2.44*3.60+(2.44*2+3.6*2)*2.44	m ²		
			m ²	38.259	
				RAZEM	38.259
27	d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.26	m ²		
			m ²	38.259	
				RAZEM	38.259
28	d.3	Mycie okien 0.88*0.92+0.43*0.95*2	m ²		
			m ²	1.627	
				RAZEM	1.627
29	d.3 analogia	Zdjęcie paneli podłogowych 2.43*2.0	m ²		
			m ²	4.860	
				RAZEM	4.860
30	d.3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.95*0.90	m ²		
			m ²	1.755	
				RAZEM	1.755
31	d.3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 3.60*2.44	m ²		
			m ²	8.784	
				RAZEM	8.784
32	d.3	Umocowanie listwy przysiennej z PCV 2.44*2+3.60*2-1.40	m		
			m	10.680	
				RAZEM	10.680
33	d.3	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe długości do 1 m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	d.3	Obsadzenie drzwi zewnętrznych drewnianych o powierzchni do 2.0 m2 w istniejącą futrynę , pomalowanie futryny, likwidacja zawiasów 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.3		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.44*3.60	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	8.784	
36 d.3		Rozebranie obicia sufitu i ścian z płyt G-K poz.37	m ²	RAZEM	8.784
			m ²	36.995	
37 d.3		Montaż płyt G-K z płyt gipsowo - kartonowych (zielona) na nowym ruszsz- cie sufitu ściany $3.60*2.44+(3.60*2+2.44*2)*2.47-(0.88*0.92+0.43*0.95*2)$	m ²	RAZEM	36.995
			m ²	36.995	
38 d.3	analogia	Wymiana stolarki drzwiowej-wstawienie drzwi wewnętrznych drewnianych o powierzchni do 2.0 m ² w istniejącej ościeżnicy drewnianej-po wykręceniu zawiasów z pomalowaniem ościeżnicy 1	szt.	RAZEM	36.995
			szt.	1.000	
4		Przedpokój		RAZEM	1.000
39 d.4	analogia	Wymiana płyt G-K na ścianach na istniejących profilach C i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe Wsp 0,5 do R $(4.65*2+1.12*2)*2.59-0.80*2.05*4$	m ²		
			m ²	23.329	
40 d.4	analogia	Wymiana stolarki drzwiowej-wstawienie drzwi wejściowych z klatki schodo- wej drewnianych o powierzchni do 2.0 m ² (80) w istniejącej starej fytrynę. Ościeżnica pomalowana, z wykręconymi zawiasami. 1	szt.	RAZEM	23.329
			szt.	1.000	
41 d.4		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.65*1.12	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	5.208	
42 d.4		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- we - gumolit poz.41	m ²	RAZEM	5.208
			m ²	5.208	
43 d.4		Umocowanie listwy przysiennej z PCV $4.65*2+1.12*2-0.80*4$	m	RAZEM	5.208
			m	8.340	
5		Wywiezienie materiałów z rozbioru		RAZEM	8.340
44 d.5		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej ,mebli, gumolitu, kuchni, samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 6	m ³		
			m ³	6.000	
45 d.5		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 15 poz.44	m ³	RAZEM	6.000
			m ³	6.000	
46 d.5		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (kuchnia i piec) oraz instalacja wod-kan są sprawne technicznie i nie stano- wią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploa- tacji 0	szt	RAZEM	6.000
			szt	0.000	
				RAZEM	0.000