

## WYKAZ ROBÓT 01.03.2022r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Fredry 5 lok. 2</i>	<i>Roboty budowlane/roboty hydrauliczne</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>4 marca 2022r. (piątek do godziny 12<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w **zaklejonej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

  
p.o. Dyrektora  
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>					
1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłogi z desek w pom, WC 0.95*0.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.732	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.732</b>
2	KNR-W 2- 02 1121-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm wraz z oblistwowaniem 0.95*0.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.732	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.732</b>
3	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 0.95*0.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.732	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.732</b>
4	KNR 0-14 2010-01	Uzupełnienie ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych lub drewnianych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 z wygłuszeniem wełna mineralną 1.70*0.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.615</b>
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w okienku z uzupełnieniem i ociepleniem reszty przestrzeni w ościeżach. 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie istniejącego skrzydeła drzwiowego do pom.WC 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 0.95*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.713	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.713</b>
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.44*1.70)+(1.3*15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.348	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.348</b>
9	KNR 4-01 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 2.75*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.988	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.988</b>
10	KNR 9-09 0301-01	Ocieplenie wełna mineralną gr 20 cm stropu od spodu pod pom. WC, na konstrukcji drewnianej z łat 50/30, umocowanej bezpośrednio do stropu - z obiciem płytą OSB 0.95*0.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.732	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.732</b>
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów i odpadów z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
12	KNR 4-01 0108-10	J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>

INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO

*Anna Szostak*  
nr upr. St-9/89

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty sanitarne</b>			
1	KNR-W 4- d.1 02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.100 mm - na ścianach budynku 2,9	m m		
				2,900	
				RAZEM	2,900
2	KNR-W 4- d.1 02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4- d.1 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4- d.1 02 0203-03	Wstawienie trapera przejściowego PVC /żeliwo o śr. 100 mm 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2- d.1 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3,2	m m		
				3,200	
				RAZEM	3,200
6	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000

M. W. Sł... ..