

WYKAZ ROBÓT 16.03.2022r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Słowackiego 31 lok.1</i>	<i>Roboty dekarские</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>7 dni</i>	<i>18 marca 2022r. (piątek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w zakleionej kopercie należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

p.v. Dyrektora

Bartomej Kozłowski

L p.	Podstawa	Nr spe c. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DACHU NAD WERANDĄ LOKALU NR						
1			Zastawy zabezpieczające na dachu 6.5	m m	6.50	
					RAZEM	6.50
2			Prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych membraną dekarскую - mocowanie kontrłatami (w czasie robót wymiany dachu) 15	m ² m ²	15.00	
					RAZEM	15.00
3			Rozebranie części pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa. 3.20*2.55	m ² m ²	8.16	
					RAZEM	8.16
4			Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następną warstwa obmiar J.w. 3.20*2.55	m ² m ²	8.16	
					RAZEM	8.16
5			Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2.80	m m	2.80	
					RAZEM	2.80
6			Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 2.55*3.20	m ² m ²	8.16	
					RAZEM	8.16
7			Wymiana pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej 2.80*0.25	m ² m ²	0.70	
					RAZEM	0.70
8			Odcięcie wystających drewnianych części pod stropem do wewnątrz loka- lu i rozebranie elementów konstrukcji dachowych zwięzienia proste plus krawędziak poprzeczny 2.80*3.15	m ² m ²	8.82	
					RAZEM	8.82
9			Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -ramy zwięzienia 10/10 6.30+5.0	m m	11.30	
					RAZEM	11.30
10			Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 3.55*5*0.005	m ³ m ³	0.09	
					RAZEM	0.09
11			Wymiana wiatrówek z blachy ocynkowanej 3.40*0.15*2	m ² m ²	1.02	
					RAZEM	1.02
12			Pokrycie dachów papą zgrzewalną na podłożu drewnianym jednowarstwo- wo mocowanie na gwoździe papowe z podkładką 3.20*2.55	m ² m ²	8.16	
					RAZEM	8.16
13			Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papa gr 5,2 mm SBS temp.g. minus 20 pow 3.20*2.55	m ² m ²	8.16	
					RAZEM	8.16
14			Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 3.15+2.55	m m	5.70	
					RAZEM	5.70
15			Izolacje cieplne stropodachu wykonywane płytami z wełny mineralnej gr 15 cm folia paro przepuszczalna (PAROC) 2.55*3.15	m ² m ²	8.03	
					RAZEM	8.03
16			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 1.2	m ³ m ³	1.20	
					RAZEM	1.20
17			J.w. - za każdy następny 1 km Krotność = 20 1.2	m ³ m ³	1.20	
					RAZEM	1.20
18			Opłata środowiskowa - utylizacja papy (1m2 papy +lepek = 6.5 kg x 2 war- stwy = 13 kg 3.2*2.55	kg kg	8.16	
					RAZEM	8.16