


WYKAZ ROBÓT 28.03.2022r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Orzeszkowej 8	Modernizacja instalacji elektrycznej	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	31 marca 2022r. (czwartek do godziny 12 ⁰⁰)
Mickiewicza 35	Modernizacja instalacji elektrycznej	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	31 marca 2022r. (czwartek do godziny 12 ⁰⁰)
Sobieskiego 12	Modernizacja instalacji elektrycznej	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	31 marca 2022r. (czwartek do godziny 12 ⁰⁰)



WYKAZ ROBÓT 28.03.2022r.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferety w zakleionej kopercie należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 28 marca 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.


P.O. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski


Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż skrzynki licznikowej 3 faz nt PSV wraz z wyposażeniem zgodnym przez PGE Otwock oraz wkładkami Yetii	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 25 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x 6mm ² Dyd	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
3		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4x10mm ² Dyd	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
4		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Montaż wyłącznika nadmiarowego 10-20A B	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Montaż wyłącznika różnicowego 4k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż sygnalizacji moulowej 3b 220V	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 900W 220V z termostatem 3 letnia gwar. PL	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 550W 220V z termostatem 3 letnia gwar. PL	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
10		Montaż grzejnika łazienkowego panelowego promiennikowego 270W 220V z termostatem 3letnia gwar. PL	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
13		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
14		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Przygotowanie instacji oraz dokumentacji do PGE Otwock celem licznikowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000


Józef Piłiński
 upr. bud. 535/88/MAZ/121/6513/03
 upr.SEP.D17171910/19 E17171909/19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana zestawu skrzynek licznikowych na trzy liczniki nt 3 faz wraz z wyposażeniem zgodnym PGE Otwock oraz wkładkami Yetii	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wymiana zestawu skrzynek licznikowych na cztery liczniki 3 faz nt z PCV wraz z wyposażeniem zgodnym przez PGE Otwock oraz wkładkami Yetii	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wymiana złącza nt z PCV wraz wyposażeniem zgodnym PGE Otwock oraz wkładkami Yetii	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wymiana lini zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi YDY - 4x10mm2	m		
			m	27.000	
				RAZEM	27.000
5		Wymiana linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x6mm2 Dyd	m		
			m	49.000	
				RAZEM	49.000
6		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 28 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x6mm2 Dyd	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
7		Wymiana przyłącza i przerzuty trójfazowe wykonywane przewodem ASXSn o przekroju do 4x16 mm2 o długości do 50 m	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Rozplombowanie układów i ponowne zaplabowanie układów licznikowych oraz skrzynek licznikowychw uzgodnieniu z PGE Otwock	szt		
			szt	7.000	
				RAZEM	7.000
9		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
			· pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
10		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
			· pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Leszek
 upr. bud. 177908319
 upr. SEP 177908319

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami YDY-4x10mm ²	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
2		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 25 mm wykonywane przewodami izolowanymi 3x6mm ² Dyd	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
3		Montaż skrzynki licznikowej z PCV lic. 3faz wraz z wyposażeniem zgodny z PGE Otwock oraz wkładkami Yetii	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wymiana zespołu skrzynek licznikowych z PCV na trzy liczniki 1faz wraz z wyposażeniem zgodny zPGE Otwock i wkładkami Yetii	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Demontaż złącz napowietrznych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6		rozplabowanie i zaplombowanie istniejących liczników oraz złącz i dokonanie uzgodnień z PGE Otwock	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
7		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
8		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000


 Leszek Kiliński
 upr. bud. 16513/03
 upr. SEP 17/17/19/10/19 E/17/17/19/03/19