


WYKAZ ROBÓT 23.05.2022r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Kołątaja 10</i>	<i>Wykonanie nowego ujęcia pod studnię podwórzową</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>27 maja 2022r. (piątek do godziny 13<sup>00</sup>)</i>
<i>Fredry 5 lok. 5</i>	<i>Roboty hydrauliczne</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>27 maja 2022r. (piątek do godziny 13<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w **zaklejonej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 27 maja 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora  
  
 Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>Roboty sanitarne</b>			
1			Włączenie odcinka rury śr. 20-25 mm PP do instalacji wody-pion w lokalu nr 6	msc.		
d.1			1	msc.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1			1,7+1,5+1,2	m	4,400	
					RAZEM	4,400
3			Demontaż wraz z ponownym montażem baterii ściennej	szt.		
d.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii.	szt.		
d.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5			Zamurowanie przebić w ścianach	szt.		
d.1	analogia		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6			Przebicie otworów w ścianach	szt.		
d.1	analogia		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7			Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8			Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonoego przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>		
d.1			1,6*0,6	m <sup>2</sup>	0,960	
					RAZEM	0,960
9			Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonoego przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1			1,6*0,5	m <sup>2</sup>	0,800	
					RAZEM	0,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace sanitarne</b>			
1	d.1	Wykopy liniowe z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 2.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 1,5*1,0*1,8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
2	d.1	Studnie 'Abisyński' kompletne z pompami ssącymi do 5m głębokości - Demontaż skorodowanej i montaż nowej pompy podwórzowej. 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1	Studnie 'Abisyński' kompletne z pompami ssącymi - budowa - dodatek za każdy nast. 1 m głębokości 3	kpl.		
			kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	d.1	Próba i płukanie instalacji pompy podwórzowej, zimowej 9	m		
			m	9,000	
				RAZEM	9,000
5	d.1	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 1,5*1,0*1,8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700