

WYKAZ ROBÓT 07.09.2022r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Leśna 21</i>	<i>Roboty ogólnobudowlane</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>14 września 2022r. (środa do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w zaklejonej kopercie należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 14 września 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

102
p.o. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

LEŚNA 21 - WYCENA SZKODY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ODBUDOWA KOMINA, NAPRAWA DACHU ORAZ LIKWIDACJA ZNISZCZEŃ W LOKALU.					
1		ROBOTY DEKARSKIE			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
d.1	1611-04	2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie pow. dachu membraną	m ²		
d.1	1216-01	45.0	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie lokalu plandeką na czas wykonywania robót na dachu.	m ²		
d.1	1216-01	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej jako mocowanie dociskowe membramy bezpośrednio po zdarzeniu	m ²		
d.1	0410-02	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNR 19-01	Zastawy zabezpieczające na dachu	m		
d.1	0430-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 19-01	Pomosty pochyle na dachu	m ²		
d.1	0430-03	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 19-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
d.1	0429-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	2.10*3	m	6.300	
				RAZEM	6.300
9	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0530-01	2.10*2.40+2.2*3.0+4.2*2.5+4.0*1.0	m ²	26.140	
				RAZEM	26.140
10	KNR 19-01	J.w. lecz następne warstwy	m ²		
d.1	0530-02	26.140	m ²	26.140	
				RAZEM	26.140
11	KNR 4-01	Miejscowa wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk dach wysoki + daszek -wejście do budynku	m ²		
d.1	0414-02	2.20*3.0+2.4*2.5	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
12	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - wymian kominowy	m		
d.1	0416-03	0.80*2+0.60*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
13	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich wiatrówek i pas elewacyjny z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m ²		
d.1	0530-05	4.0+2.0+7.0	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR 4-01	Wymiana pasów pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	6.30*0.25*2	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
15	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	2.10*3	m	6.300	
				RAZEM	6.300
16	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (pierwsza warstwa mocowana na gwoździe papowe z podkładką, druga wierzchniego krycia SBS grub 5.2 mm 20 st. g.	m ²		
d.1	0504-02	2.40*2.10+2.20*3.0+4.20*2.50+4.0*1.0	m ²	26.140	
				RAZEM	26.140
17	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0531-02	0.8+0.8+0.43+0.43	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

LEŚNA 21 - WYCENA SZKODY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	Wycena za- d.1 kładowa	Opłata środowiskowa 26.40 m ² (3 warstwy) x 12 kg = 316.8 kg 316.8	kg kg	316.800	
				RAZEM	316.800
2		ROBOTY MURARSKIE			
19	KNR 2-02 d.2 0122-01	Odbudowanie komina ponad dachem z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/ 2 ceg. 2.60*0.80*0.40	m ³ m ³	0.832	
				RAZEM	0.832
20	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie 0.90*0.50	m ² m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
21	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy czapek kominów o średniej grubości 7 cm 0.90*0.50	m ² m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
22	KNR 2-02 d.2 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich kominów wykony- wane ręcznie 2.50*2.60	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
23	KNR-W 2- d.2 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 6.50	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
3		ROBOTY WEWNĄTRZ USZKODZONEGO POMIESZCZENIA			
24	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią w remontowanym pomieszczeniu 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR-W 4- d.3 01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej wraz z umocowaną płytą G/K na suficie 3.30*3.20	m ² m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
26	KNR 4-01 d.3 0410-02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm wraz z ociepleniem wełną mineralną. 3.30*3.20	m ² m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
27	KNR 4-01 d.3 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) (3.30*0.60)+(3.20*0.40)+(5.1*0.20)	m ² m ²	4.280	
				RAZEM	4.280
28	KNR 2-02 d.3 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach 3.30*3.20	m ² m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
29	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 12.60*2.20	m ² m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
30	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitów i ścian 6.50*2.20+3.20*3.30+3.20*1.10+3.50*1.40	m ² m ²	33.280	
				RAZEM	33.280
31	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21)			
32	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 5.0	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR 4-01 d.3 0108-10	J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 20 5.0	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000

INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

 Andrzej Szostak
 nr upr. St-9/89