

WYKAZ ROBÓT 12.10.2022r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Turystyczna 18	Roboty budowlane	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	17 października 2022r. (poniedziałek do godziny 12⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w **zакlejonej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 17 października 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

p.c. Dyrektora

Bartłomiej Koziowski

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

TURYSTYCZNA 18 (taras)

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE						
1			roboty budowlane			
1	d.1		Skucie zmurszałego betonu na pow. tarasu i stopnic przy głębokości skucia do 5 cm (2.25*4.40*0.05)+(1.20*1.40*0.5)	m ³		
				m ³	1.335	
					RAZEM	1.335
2	d.1		Uzupełnienie niezbrojonych schodów prostych i podestu na tarasie z betonu monolitycznego (z użyciem desek do oszalowania stopni i tarasu)	m ³		
			1.335	m ³	1.335	
					RAZEM	1.335
3	d.1		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne podposadzkowe poziome i pionowe. 2.25*4.40+1.20*1.20	m ²		
				m ²	11.340	
					RAZEM	11.340
4	d.1		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
			11.340	m ²	11.340	
					RAZEM	11.340
5	d.1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			1.335	m ³	1.335	
					RAZEM	1.335
6	d.1		J.w. lecz na każdy następny 1 km	m ³		
			Krotność = 10	m ³	1.335	
			1.335	m ³	1.335	
					RAZEM	1.335
2			ROBOTY DEKARSKIE			
7	d.2		Naprawa rynien półokrągłych z blachy ocynkowanej polegająca na wyregulowaniu spadków uzupełnienie denkana końcu rynny , dopasowanie kolanek rynien do rur spustowych, zlutowaniu złączenia rynny.	msc		
			6	msc	6.000	
					RAZEM	6.000