

WYKAZ ROBÓT 7.11.2022r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Ziołowa 8 lok. 9	<i>Roboty hydrauliczne</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	7 dni	10 listopada 2022r. (czwartek do godziny 12⁰⁰)
Marszałkowska 25 lok. 1 i 16	<i>Roboty hydrauliczne</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	7 dni	10 listopada 2022r. (czwartek do godziny 12⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w **zакlejonej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 10 listopada 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora

 Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty sanitarne			
1	d.1		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 2,5+4,5	m m	 7,000	
					RAZEM	7,000
2	d.1		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w bu- dynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 7	m m	 7,000	
					RAZEM	7,000
3	d.1		Wymiana dołącznika (trapeza) o śr. 110 mm - interpolacja wraz z włączeniem do poziomu kanalizacyjnego. 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
4	d.1		Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2,0 3	msc. m msc.	 3,000	 2,000
					RAZEM	3,000
5	d.1		Uzupełnienie ubytków i naprawa elementów drewnianych o po- wierzchni płaskiej przy głębokości cięcia do 10 cm i powierzchni do 0.05 m ² 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
6	d.1		Wycięcie miejsca na pion kanalizacyjny w ścianie drewnianej 3*0,6	m ² m ²	 1,800	
					RAZEM	1,800
7	d.1 analogia		Montaż obudowy rury (0,15+0,15)*4	m ² m ²	 1,200	
					RAZEM	1,200
8	d.1 analogia		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi po zabudowie pionu w ko- lorze 1,2	m ² m ²	 1,200	
					RAZEM	1,200
9	d.1		Przebicie otworów w stropie 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
10	d.1		Zamurowanie przebić w stropach 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
11	d.1		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty sanitarne			
1	d.1		Demontaż odcinka rury zasilającej śr. 25-32 mm podejścia instalacji wody w dwóch lokalach	msc.		
			2	msc.	2,000	
					RAZEM	2,000
2	d.1		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji podłogi z przebicciem do włączenia instalacji	m ³		
			0,25	m ³	0,250	
					RAZEM	0,250
3	d.1		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji podłogi z przebicciem do parteru	m ³		
			0,25	m ³	0,250	
					RAZEM	0,250
4	d.1		Przebiccie otworów w ścianach o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
5	d.1		Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 ceg.	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
6	d.1		Montaż rury osłonowej przy przejściu przez podłogę i ścianę budynku	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
7	d.1		Włączenie odcinka rury zasilającej śr. 25-32 mm PE do instalacji wody w lokalu nr 1 - nowe zasilenie lokalu nr 16	msc.		
			1	msc.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	d.1		Włączenie odcinka rury zasilającej do instalacji lokalu nr 16	msc.		
			1	msc.	1,000	
					RAZEM	1,000
9	d.1		Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	d.1		Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
11	d.1		Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20-25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			9	m	9,000	
					RAZEM	9,000
12	d.1		Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
			9	m	9,000	
					RAZEM	9,000
13	d.1		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów.	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
14	d.1		Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych z usunięciem ewentualnych wycieków. Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
			1	prób.		1,000
			11	m	11,000	
					RAZEM	11,000
15	d.1		Demontaż wraz z ponownym montażem WC w lok nr 16	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
16	d.1		Skucie betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach w celu wymiany uszkodzonej żeliwnej rury kanalizacyjnej	m ²		
			0,2*4	m ²	0,800	
					RAZEM	0,800
17	d.1 analogia		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek lok nr 16	m ²		
			1,5*2,2	m ²	3,300	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,300
18			Zabetonowanie skuć	m		
d.1			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
19			Licowanie ścian płytkami glazurowanymi lok nr 2	m ²		
d.1			1,5*2,2	m ²	3,300	
					RAZEM	3,300