

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock
tel. 22 779-30-96, 22 779-30-97, fax. 22 779-37-81
www.zgm-otwock.pl

Wykaz robót z dnia 6 marca 2023 r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
ul. Zaciszna 20 lok 5 Otwock	Wymiana zasilania lokalu oraz montaż skrzynki licznikowej	W terminie do 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania.	Do 21 dni.	Do 9 marca 2023 r. do godziny 15 ⁰⁰ (czwartek).
ul. Kilińskiego 30 lok 5 Otwock	Wymiana złącza skrzynki licznikowej linii WLZ oraz instalacji			
ul. Kraszewskiego 76 lok 6 Otwock	Wymiana instalacji elektrycznej oraz ogrzewania			

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku (Zamawiający) zastrzega prawo do pozostawienia zapytania ofertowego bez rozstrzygnięcia i podania przyczyny.

Uwaga! propozycję cenową można złożyć na jedną lub dowolną ilość adresów - osobna cena na każdy adres. Każdy adres rozpatrywany będzie osobno. Oferty w zaklejonej kopercie należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub drogą pocztową).

Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną w podanym w tabeli terminie składania ofert.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert podanym w tabeli nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

p.s. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 5 0201-02		Montaż skrzynki licznikowej na dwa liczniki w skrzynce z PCV nt wraz z wyposażeniem zgodnym dla PGE Otwock oraz zamkami Master 1	szt szt	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KSNR 5 0304-02		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami YDY-4x10mm2 4	m m	4,000	
					RAZEM	4,000
3	KSNR 5 0304-02		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 25 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x6mm2 Dyl 17	m m	17,000	
					RAZEM	17,000
4	KSNR 5 0201-01		Montaż skrzynki bezpiecznikowej modułowej nt R 1x12 1	szt szt	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KSNR 5 0203-01		Montaż wyłącznika różnicowego 4k 25A 30mA 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6	KSNR 5 0203-01		Montaż wyłącznika nadmiarowego S301 10-20A B 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	KSNR 5 0203-01		Montaż sygnalizcji modułowej 3b 220V 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	KNR-W 4- 03 1208-01		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1	po- miar po- miar	1,000	
					RAZEM	1,000
9	KNR-W 4- 03 1208-03		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym 2	po- miar po- miar	2,000	
					RAZEM	2,000
10	KNP 18 D13 1359- 41		Przygotowanie instalacji oraz dokumentacji do PGE Otwock celem licznikowania 2	szt szt	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Montaż skrzynki licznikowej nt z PCV na dwa liczniki wraz z wyposażeniem zgodnym dla PGE Otwock oraz zamkami Master 1	szt		
				szt	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Montaż złącza napowietrznego nt w skrzynce z PCV 400x400 wraz z RBK-250A 3b wraz wkładkami mocy 63A oraz wkładkami master 1	kpl.		
				kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 25 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x6mm ² Dyd 18	m		
				m	18,000	
					RAZEM	18,000
4			Montaż tablicy bezpiecznikowej modułowej RN - 1x12 1	szt		
				szt	1,000	
					RAZEM	1,000
5			Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6			Montaż wyłącznika nadmiarowego S301 10-20A B 4	szt.		
				szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
7			Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8			Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na wyłącznik w listwie montażowej 5	wyp.		
				wyp.	5,000	
					RAZEM	5,000
9			Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x1,5mm ² i w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej 2	wyp.		
				wyp.	2,000	
					RAZEM	2,000
10			Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej 9	wyp.		
				wyp.	9,000	
					RAZEM	9,000
11			Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób.		
				prób.	1,000	
					RAZEM	1,000
12			Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 5	po- miar po- miar		
					5,000	
					RAZEM	5,000
13			Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 9	po- miar. po- miar.		
					9,000	
					RAZEM	9,000
14			Przygotowanie instacji oraz dokumentacji do PGE Otwock celem licznikowania dwóch liczników i jeden do demontazu 1	szt		
				szt	1,000	
					RAZEM	1,000

Leszek Cichyński
 upr. bud. 938/2011/15513/03
 upr.SEP.D/171/1511/15 21/17/1309/19

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Montaż tablicy modułowej RN 1x12 1	szt szt	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Montaż wyłączników nadmiarowych S-301 10-20A 4	szt. szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
4			Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5			Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej 1	wyp. wyp.	1,000	
					RAZEM	1,000
6			Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej 4	wyp. wyp.	4,000	
					RAZEM	4,000
7			Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej do 2000W 220V 1	szt szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8			Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 700W 220V z termostatem 3 letnią gwarancją PL 1	szt szt	1,000	
					RAZEM	1,000
9			Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1,000	
					RAZEM	1,000
10			Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwo- dzie 1-fazowym 4	po- miar po- miar	4,000	
					RAZEM	4,000
11			Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 4	po- miar. po- miar.	4,000	
					RAZEM	4,000

Leszek Fijałkowski

upr. bud. 17/1905/19 MAZE/1/6513/03
upr. SEPZ/17/1905/19 EM/17/1905/19

Dane oferenta:

.....
.....
.....
.....
.....

**Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
ul. Wawerska 8
05-400 Otwock**

PROPOZYCJA CENOWA

Ja/My niżej podpisany/ani
działając w imieniu i na rzecz

W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, do złożenia propozycji cenowej na:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opracowaną przez nas kalkulacją, (uwzględniając zapisy dokumentów dotyczących Zamówienia, warunków umowy oraz wizję lokalną w terenie) za cenę:

Adres wraz z nr lokalu	Cena oferty netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Kwota podatku VAT [PLN]	Cena oferty brutto [PLN]

Cena oferty brutto słownie:

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentach dotyczących Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

..... dn.
podpis upoważnionego przedstawiciela

Podmioty, które nie świadczyły usług dla ZGM zobowiązane są wraz z propozycją cenową dostarczyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG
- polisę lub inny dokument poświadczający, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności
- referencje potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia w branży budowlanej, sanitarnej lub elektrycznej w zależności od przedmiotu zamówienia