

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock
tel. 22 779-30-96, 22 779-30-97, fax. 22 779-37-81
www.zgm-otwock.pl

Wykaz robót z dnia 22 czerwca 2023 r.

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
ul. Samorządowa 11 Otwock	Roboty dekarские	W terminie do 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania.	Do 21 dni.	Do 28 czerwca 2023 r. do godziny 15 ⁰⁰ (środa).
ul. Kilińskiego 30 Otwock	Montaż nowego pionu kanalizacyjnego wraz z doposażeniem w WC			
ul. Kollątaja 68 Otwock	Roboty dekarские			

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku (Zamawiający) zastrzega prawo do pozostawienia zapytania ofertowego bez rozstrzygnięcia i podania przyczyny.

Uwaga! propozycję cenową można złożyć na jedną lub dowolną ilość adresów - osobna cena na każdy adres. Każdy adres rozpatrywany będzie osobno. Oferty w **zaklejonej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub drogą pocztową).

Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną w podanym w tabeli terminie składania ofert.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert podanym w tabeli nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora

Bartłomiej Kozłowski

ROBOTY DEKARSKIE 05-400 ul. SAMORZĄDOWA 11 (mały dach od strony ronda)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ROBOTY DEKARSKIE 05-400 ul. SAMORZĄDOWA 11 (mały dach od strony ronda)					
1		Przecinanie i podklejenie puchli oraz pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papą termozgrzewalną gr 5,2 mm SBS temp. zginania minus 20 st.	m2		
		52,68	m2	52,680	
				RAZEM	52,680
2		Uszczelnienie obróbek pasa elewacyjnego polegająca na docisnięciu odstających obróbek od ściany i szczelne dodatkowe oklejenie pasem papy o szerokości do 0.5 m z wywinieciem do góry na ścianę około 15 cm	m2		
		9,90 * 0,50	m2	4,950	
				RAZEM	4,950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Kilińskiego 30 - Roboty sanitarne			
1	d.1	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		5,3	m	5,300	
				RAZEM	5,300
2	d.1	Przebicie otworów w stropie i ścianie w piwnicy	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	d.1	Zamurowanie przebić w stropach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	d.1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10,8	m	10,800	
				RAZEM	10,800
5	d.1	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi- wraz z włączeniem nowego pionu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.1	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 150 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	d.1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.1	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.1	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu- w celu położenia rur do pomieszczenia.	m2		
		2,1 * 0,8	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
11	d.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
12	d.1	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. Materiał z demontażu po wymianie pionu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	d.1 analiza indywidualna	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.1	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 110/50	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ROBOTY DEKARSKIE 05-400 OTWOCK ul. KOŁŁĄTAJA 68					
1		Barierki ochronne z desek na dachu podczas robót dekarских	m		
		6 + 7	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa (okap strona frontowa + weranda)	m2		
		7,0 * 0,60 + 2,80 * 3,2	m2	13,160	
				RAZEM	13,160
3		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa obmiar J.w.	m2		
		12,60	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
4		Wymiana deskowania na pow. okapu i werandy z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		7,0 * 0,36 + 0,80 * 0,80	m2	3,160	
				RAZEM	3,160
5		Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo mocowanie na gwoździe papowe z podkładką	m2		
		12,60	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
6		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papa gr 5,2 mm SBS temp.g. minus 20 (pow. dachu 6.0x7.0x 2 strony + nad werandą + okap)	m2		
		(7,0 * 1,0) + (6,0 * 7,0 * 2) + (5,0 * 3,2)	m2	107,000	
				RAZEM	107,000
7		Naprawa obróbek blacharskich (wiatrówki) polegająca na wymianie górnych części nowych odcinków z blachy ocynkowanej	m2		
		(5,0 + 12) * 0,15	m2	2,550	
				RAZEM	2,550
8		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 do poziomu obrobki blacharskiej	m3		
		(0,80 * 0,40 * 1,10) * 4	m3	1,408	
				RAZEM	1,408
9		Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie	m2		
		0,80 * 0,40 * 4	m2	1,280	
				RAZEM	1,280
10		Nakrywy czapek kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		0,80 * 0,50 * 4	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
11		Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich kominów wykonywane ręcznie	m2		
		2,40 * 1,1 * 4	m2	10,560	
				RAZEM	10,560
12		Malowanie tynków zewnętrznych farbą o zwiększonej odporności na zabrudzenia(komin)	m2		
		10,56	m2	10,560	
				RAZEM	10,560
13		Uszczelnienie miejsc kitem asfaltowym typu (PARABOND 600) przy kominach	m		
		0,80 * 4	m	3,200	
				RAZEM	3,200
14		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
15		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
16		Opłata środowiskowa 1m2 papy+lepik = 6,5 kg cena za 1kg = 2,70	kg		
		75,60	kg	75,600	
				RAZEM	75,600

Dane oferenta:

.....
.....
.....
.....
.....

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
ul. Wawerska 8
05-400 Otwock

PROPOZYCJA CENOWA

Ja/My niżej podpisany/ani
działając w imieniu i na rzecz

W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, do złożenia propozycji cenowej na:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opracowaną przez nas kalkulacją, (uwzględniając zapisy dokumentów dotyczących Zamówienia, warunków umowy oraz wizję lokalną w terenie) za cenę:

Adres wraz z nr lokalu	Cena oferty netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Kwota podatku VAT [PLN]	Cena oferty brutto [PLN]

Cena oferty brutto słownie:

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentach dotyczących Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

..... dn.
..... podpis upoważnionego przedstawiciela

Podmioty, które nie świadczyły usług dla ZGM zobowiązane są wraz z propozycją cenową dostarczyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG
- polisę lub inny dokument poświadczający, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności
- referencje potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia w branży budowlanej, sanitarnej lub elektrycznej w zależności od przedmiotu zamówienia