

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock
tel. 22 779-30-96, 22 779-30-97, fax. 22 779-37-81
www.zgm-otwock.pl

Termin składania ofert: do 6 listopada 2023 r. do godziny 17⁰⁰ (poniedziałek).

Przedmiot zamówienie	Adresy	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Data ogłoszenia
Wymiana źródeł ciepła – część 2	Otwock: ul. Kołłątaja 67 m. 2 ul. Mickiewicza 23 m. 7 ul. Marszałkowska 25 m. 1 ul. Marszałkowska 31 m. 15 ul. Marszałkowska 27 m. 7 ul. Marszałkowska 27 m. 12 ul. Bagatela 25 B m. 2	W terminie do 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania.	Do 21 dni.	2 listopada 2023 r.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku (Zamawiający) zastrzega prawo do pozostawienia zapytania ofertowego bez rozstrzygnięcia i podania przyczyny.

Uwaga! należy złożyć jedną propozycję cenową obejmującą zakresem wszystkie wymienione adresy.

Oferty w **zakleionej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub drogą pocztową).

Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną w podanym w tabeli terminie składania ofert.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert podanym w tabeli nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Z-ca p.o. Dyrektora

Rafał Rostek

Otwock ul. Kołłątaja 67 m2.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Otwock ul. Kołłątaja 67 m2.					
1		Montaż tablicy bezpiecznikowej modułowej RN 1x12	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłączników nadmiarowych S301 10-20A B	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4		Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		3	wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
6		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej do 2000W 220V	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż grzejnika elektrycznego Konwektorowego z termostatem 1000W 230V.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
8		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następną próbą działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		2	prób	2,000	
				RAZEM	2,000
10		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
		3	pomi ar	3,000	
				RAZEM	3,000
11		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000

Otwock ul. Mickiewicza 23 m7.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Otwock ul. Mickiewicza 23 m7.					
1		Montaż tablicy bezpiecznikowej modułowej RN 1x12	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłączników nadmiarowych S301 10-20A B	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4		Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		4	wyp.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej do 2000W 220V	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż grzejnika elektrycznego Konwektorowego z termostatem 2000W 230V.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Montaż grzejnika elektrycznego Konwektorowego z termostatem 1000W 230V.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następną próbą działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		3	prób	3,000	
				RAZEM	3,000
11		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
		6	pomi ar	6,000	
				RAZEM	6,000
12		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		3	pomi ar.	3,000	
				RAZEM	3,000

Otwock ul. Marszałkowska 25 m1.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Otwock ul. Marszałkowska 25 m1.					
1		Montaż tablicy modułowej nt RN 1x12	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 4k 40A 30mA	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego S 301 10-20A B	szt.		
	6		szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Montaż sygnalizacji modułowej 3b 220V	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
	5		wyp.	5,000	
				RAZEM	5,000
6		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 2000W 230V.	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1000W 230V.	szt		
	3		szt	3,000	
				RAZEM	3,000
9		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 500W 230V.	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
	1		prób	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następną próbą działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
	4		prób	4,000	
				RAZEM	4,000
12		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
	5		pomi ar	5,000	
				RAZEM	5,000
13		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
	4		pomi ar.	4,000	
				RAZEM	4,000

Otwock ul. Marszałkowska 31 m15.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Otwock ul. Marszałkowska 31 m15.					
1		Montaż tablicy modułowej nt RN 1x12	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego S 301 10-20A B	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4		Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		3	wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
6		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 2000W 230V.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1000W 230V.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 500W 230V.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następną próbą działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		3	prób	3,000	
				RAZEM	3,000
12		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
13		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		4	pomi ar.	4,000	
				RAZEM	4,000

Otwock ul. Marszałkowska 27 m7.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Otwock ul. Marszałkowska 27 m7.					
1		Montaż tablicy modułowej nt RN 1x12	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego S 301 10-20A B	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4		Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		4	wyp.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1500W 230V.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1000W 230V.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 500W 230V.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następną próbą działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		3	prób	3,000	
				RAZEM	3,000
12		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
13		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		4	pomi ar.	4,000	
				RAZEM	4,000

Otwock ul. Marszałkowska 27 m12.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Otwock ul. Marszałkowska 27 m12.					
1		Montaż tablicy modułowej nt RN 1x12	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego S 301 10-20A B	szt.		
	6		szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
	5		wyp.	5,000	
				RAZEM	5,000
6		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1500W 230V.	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1000W 230V.	szt		
	2		szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 500W 230V.	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
	1		prób	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następną próbą działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
	4		prób	4,000	
				RAZEM	4,000
12		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
	5		pomi ar	5,000	
				RAZEM	5,000
13		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
	4		pomi ar.	4,000	
				RAZEM	4,000

Otwock ul. Bagatela 25 B m2.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Otwock ul. Bagatela 25 B m2.					
1		Montaż tablicy modułowej nt RN 1x12	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego S 301 10-20A B	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		5	wyp.	5,000	
				RAZEM	5,000
6		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1500W 230V.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1000W 230V.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		4	prób	4,000	
				RAZEM	4,000
11		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
		5	pomi ar	5,000	
				RAZEM	5,000
12		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		4	pomi ar.	4,000	
				RAZEM	4,000

